

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "207/210 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.679	25.863	3775.56			3775.56
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	634.48			634.48
	207/210 квартал - 7		1.000	4.000	634.48	0		634.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.259	3.273	519.23			519.23
	207/210 квартал - 7		1.259	3.273	519.23	0		519.23
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	207/210 квартал - 7		0.400	0.448	71.06	0		71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	2413.71			2413.71
	207/210 квартал - 7		5.520	17.167	2413.71	0		2413.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	2.500	0.975	137.08			137.08
	207/210 квартал - 7		2.500	0.975	137.08	0		137.08
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		977.800	9.778	1550.99			1550.99
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	977.800	9.778	1550.99			1550.99
	207/210 квартал - 7		977.800	9.778	1550.99	0		1550.99
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 7		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 7		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		5000.000	50.000	6490.50			6490.50
	Выкашивание газонов	м2	5000.000	50.000	6490.50			6490.50
	207/210 квартал - 7		5000.000	50.000	6490.50	0		6490.50

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	207/210 квартал - 7		160.000	46.080	6478.85	0		6478.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		24.545	21.768	3277.93			3277.93
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 7		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	24.445	21.267	3181.77			3181.77
	207/210 квартал - 7		24.445	21.267	3181.77	0		3181.77
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		107.627	91.922	13215.69			13215.69
	Запуск системы отопления	1000 м	13.077	19.092	2684.39			2684.39
	207/210 квартал - 7		13.077	19.092	2684.39	0		2684.39
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.550	30.200	4790.32			4790.32
	207/210 квартал - 7		7.550	30.200	4790.32	0		4790.32
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3737.09			3737.09
	207/210 квартал - 7		75.000	27.750	3737.09	0		3737.09
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	207/210 квартал - 7		12.000	14.880	2003.89	0		2003.89
	Итого:		6313.65	273.751	39284.81	3.34	135.25	39420.06

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Инженер ЖЭО-3
Веретенов С.В.
[подпись]

С перечнем работ ознакомлен, не возражаю.
составленный 207-7-2 Билиева Д.Д. 04.03.2020.