

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "207/210 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.981	25.986	3792.83			3792.83
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	634.48			634.48
	207/210 квартал - 10		1.000	4.000	634.48	0		634.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.261	3.279	520.05			520.05
	207/210 квартал - 10		1.261	3.279	520.05	0		520.05
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	207/210 квартал - 10		0.400	0.448	71.06	0		71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	2413.71			2413.71
	207/210 квартал - 10		5.520	17.167	2413.71	0		2413.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.800	1.092	153.53			153.53
	207/210 квартал - 10		2.800	1.092	153.53	0		153.53
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		983.100	9.831	1559.39			1559.39
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	983.100	9.831	1559.39			1559.39
	207/210 квартал - 10		983.100	9.831	1559.39	0		1559.39
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 10		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 10		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		5600.000	56.000	7269.36			7269.36
	Выкашивание газонов	м2	5600.000	56.000	7269.36			7269.36
	207/210 квартал - 10		5600.000	56.000	7269.36	0		7269.36

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	207/210 квартал - 10		160.000	46.080	6478.85	0		6478.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		24.677	21.883	3295.12			3295.12
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 10		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	24.577	21.382	3198.96			3198.96
	207/210 квартал - 10		24.577	21.382	3198.96	0		3198.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		107.220	89.992	12906.40			12906.40
	Запуск системы отопления	1000 м	13.196	19.266	2708.83			2708.83
	207/210 квартал - 10		13.196	19.266	2708.83	0		2708.83
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.024	28.096	4456.59			4456.59
	207/210 квартал - 10		7.024	28.096	4456.59	0		4456.59
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3737.09			3737.09
	207/210 квартал - 10		75.000	27.750	3737.09	0		3737.09
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	207/210 квартал - 10		12.000	14.880	2003.89	0		2003.89
	Итого:		6918.98	278.112	39797.24	3.34	135.25	39932.49

Сдал:

подпись

МП

2011 г. 25.09.11
Вереева Л.Б.
Л.Б.

Принял:

подпись

МП

25 Принял: Щеркина С.Т. Щеркина