

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "207/210 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.525	25.850	3774.62			3774.62
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	634.48			634.48
	207/210 квартал - 12		1.000	4.000	634.48	0		634.48
	Осмотр всех элементов крыши, водосточков(2 раза в год)	1000 м	1.280	3.328	527.89			527.89
	207/210 квартал - 12		1.280	3.328	527.89	0		527.89
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	207/210 квартал - 12		0.400	0.448	71.06	0		71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	2413.71			2413.71
	207/210 квартал - 12		5.520	17.167	2413.71	0		2413.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.325	0.907	127.48			127.48
	207/210 квартал - 12		2.325	0.907	127.48	0		127.48
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		993.600	9.936	1576.05			1576.05
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	993.600	9.936	1576.05			1576.05
	207/210 квартал - 12		993.600	9.936	1576.05	0		1576.05
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 12		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 12		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		4650.000	46.500	6036.16			6036.16
	Выкашивание газонов	м2	4650.000	46.500	6036.16			6036.16
	207/210 квартал - 12		4650.000	46.500	6036.16	0		6036.16

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		660.000	51.080	7181.85			7181.85
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	207/210 квартал - 12		160.000	46.080	6478.85	0		6478.85
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	703.00			703.00
	207/210 квартал - 12		500.000	5.000	703.00	0		703.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		24.940	22.112	3329.35			3329.35
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 12		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	24.840	21.611	3233.19			3233.19
	207/210 квартал - 12		24.840	21.611	3233.19	0		3233.19
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		108.298	93.570	13466.32			13466.32
	Запуск системы отопления	1000 м	13.485	19.688	2768.15			2768.15
	207/210 квартал - 12		13.485	19.688	2768.15	0		2768.15
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.813	31.252	4957.19			4957.19
	207/210 квартал - 12		7.813	31.252	4957.19	0		4957.19
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3737.09			3737.09
	207/210 квартал - 12		75.000	27.750	3737.09	0		3737.09
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	207/210 квартал - 12		12.000	14.880	2003.89	0		2003.89
	Итого:		6480.36	277.388	39859.64	3.34	135.25	39994.89

Сдал:

подпись

МП

Универс № 20-3
Вереснова РИ
Знач

Принял:

Сороковская Ю.Г.
подпись

МП