

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "207/210 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.825	31.395	4583.01			4583.01
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.250	5.000	793.10			793.10
	207/210 квартал - 14		1.250	5.000	793.10	0		793.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.465	3.809	604.18			604.18
	207/210 квартал - 14		1.465	3.809	604.18	0		604.18
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.500	0.560	88.83			88.83
	207/210 квартал - 14		0.500	0.560	88.83	0		88.83
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.720	20.899	2938.43			2938.43
	207/210 квартал - 14		6.720	20.899	2938.43	0		2938.43
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.890	1.127	158.47			158.47
	207/210 квартал - 14		2.890	1.127	158.47	0		158.47
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1137.200	11.372	1803.83			1803.83
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1137.200	11.372	1803.83			1803.83
	207/210 квартал - 14		1137.200	11.372	1803.83	0		1803.83
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 14		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 14		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		5780.000	57.800	7503.02			7503.02
	Выкашивание газонов	м2	5780.000	57.800	7503.02			7503.02
	207/210 квартал - 14		5780.000	57.800	7503.02	0		7503.02

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	207/210 квартал - 14		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		28.527	25.232	3796.24			3796.24
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 14		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	28.427	24.731	3700.08			3700.08
	207/210 квартал - 14		28.427	24.731	3700.08	0		3700.08
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		135.213	143.839	21126.18			21126.18
	Запуск системы отопления	1000 м	15.269	22.293	3134.35			3134.35
	207/210 квартал - 14		15.269	22.293	3134.35	0		3134.35
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	16.944	67.776	10750.63			10750.63
	207/210 квартал - 14		16.944	67.776	10750.63	0		10750.63
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	85.000	31.450	4235.37			4235.37
	207/210 квартал - 14		85.000	31.450	4235.37	0		4235.37
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	18.000	22.320	3005.83			3005.83
	207/210 квартал - 14		18.000	22.320	3005.83	0		3005.83
	Итого:		7326.76	355.578	51406.13	3.34	135.25	51541.38

Сдал: 
подпись МП

*Леначевский И.В. 3
Верезнова И.В.
[Signature]*

Принял: Темрашко И.В. Итму-кв. 35
подпись МП