


Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "207/210 квартал - 17". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.024	25.375	3702.10			3702.10
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	634.48			634.48
	207/210 квартал - 17		1.000	4.000	634.48	0		634.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.154	3.000	475.92			475.92
	207/210 квартал - 17		1.154	3.000	475.92	0		475.92
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	207/210 квартал - 17		0.400	0.448	71.06	0		71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	2413.71			2413.71
	207/210 квартал - 17		5.520	17.167	2413.71	0		2413.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.950	0.760	106.93			106.93
	207/210 квартал - 17		1.950	0.760	106.93	0		106.93
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1.154	0.011	1.82			1.82
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1.154	0.011	1.82			1.82
	207/210 квартал - 17		1.154	0.011	1.82	0		1.82
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 17		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 17		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3900.000	39.000	5062.59			5062.59
	Выкашивание газонов	м2	3900.000	39.000	5062.59			5062.59
	207/210 квартал - 17		3900.000	39.000	5062.59	0		5062.59

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		22.517	20.004	3013.97			3013.97
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 17		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м ³	22.417	19.503	2917.81			2917.81
	207/210 квартал - 17		22.417	19.503	2917.81	0		2917.81
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		112.608	114.041	16746.88			16746.88
	Запуск системы отопления	1000 м	12.213	17.831	2507.04			2507.04
	207/210 квартал - 17		12.213	17.831	2507.04	0		2507.04
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.395	53.580	8498.86			8498.86
	207/210 квартал - 17		13.395	53.580	8498.86	0		8498.86
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3737.09			3737.09
	207/210 квартал - 17		75.000	27.750	3737.09	0		3737.09
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	207/210 квартал - 17		12.000	14.880	2003.89	0		2003.89
	Итого:		4079.30	226.771	33022.65	3.34	135.25	33157.90

Сдал:  _____
подпись МП

*Учтенер МЮ-3
Веранова СВ Б
СМХ*

Принял: _____
подпись МП

*кв 35. В связи с переходом МКД №18 в
другую УК план работ на 2020г
подписывается Нев Савина*


12.02.2020