

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "207/210 квартал - 21". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.400	25.757	3760.62			3760.62
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	634.48			634.48
	207/210 квартал - 21		1.000	4.000	634.48	0		634.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.260	3.276	519.64			519.64
	207/210 квартал - 21		1.260	3.276	519.64	0		519.64
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	207/210 квартал - 21		0.400	0.448	71.06	0		71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	2413.71			2413.71
	207/210 квартал - 21		5.520	17.167	2413.71	0		2413.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.220	0.866	121.73			121.73
	207/210 квартал - 21		2.220	0.866	121.73	0		121.73
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		971.100	9.711	1540.36			1540.36
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	971.100	9.711	1540.36			1540.36
	207/210 квартал - 21		971.100	9.711	1540.36	0		1540.36
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 21		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 21		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		4440.000	44.400	5763.56			5763.56
	Выкашивание газонов	м2	4440.000	44.400	5763.56			5763.56
	207/210 квартал - 21		4440.000	44.400	5763.56	0		5763.56

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши		220.000	50.880	7153.73			7153.73
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	674.88			674.88
	207/210 квартал - 21		60.000	4.800	674.88	0		674.88
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	207/210 квартал - 21		160.000	46.080	6478.85	0		6478.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		24.377	21.622	3256.07			3256.07
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 21		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	24.277	21.121	3159.91			3159.91
	207/210 квартал - 21		24.277	21.121	3159.91	0		3159.91
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		107.504	91.387	13130.36			13130.36
	Запуск системы отопления	1000 м	13.094	19.117	2687.88			2687.88
	207/210 квартал - 21		13.094	19.117	2687.88	0		2687.88
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.410	29.640	4701.50			4701.50
	207/210 квартал - 21		7.410	29.640	4701.50	0		4701.50
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3737.09			3737.09
	207/210 квартал - 21		75.000	27.750	3737.09	0		3737.09
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	207/210 квартал - 21		12.000	14.880	2003.89	0		2003.89
	Итого:		5806.38	272.097	39099.99	3.34	135.25	39235.24

Сдал:

подпись

МП

Просим заменить канализацию под 4-м подъездом в связи с тем, что проходящая труба и постоянными засорами

Принял:

подпись

МП

кв-рал 61 Бужиков В.С. ВЗ

инженер МЭО-3
Верейнова И.В.