

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "211 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 3		1865.279	176.672	26301.09	15.4697	643.28	26944.37
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.640	31.543	4718.47			4718.47
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.958	10.291	1632.33			1632.33
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.542	0.607	96.28			96.28
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.100	12.751	1792.79			1792.79
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.830	3.054	429.35			429.35
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		4.000	2.640	371.18		235.86	607.04
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		235.86	607.04
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	223.68	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	29.487	4614.58		339.09	4953.67
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	3.477	488.87		18.94	507.81
	Толуол ч.фас	кг				0.25	18.94	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1664.080	17.159	2235.43		68.33	2303.76
	Выкашивание газонов	м2	1660.000	16.600	2154.85			2154.85

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.080	0.559	80.58		68.33	148.91
	Олифа	кг				0.1632	9.14	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.6365	59.19	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		50.000	2.180	306.51			306.51
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	24.000	1.920	269.95			269.95
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	26.000	0.260	36.56			36.56
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		64.359	84.677	12791.55			12791.55
	Запуск системы отопления	1000 м	10.850	15.841	2227.24			2227.24
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.509	54.036	8571.19			8571.19
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Итого:		1865.28	176.672	26301.09	15.47	643.28	26944.37

Сдал: М.В. Мамбеева С.В.
подпись МП

Исполнитель № 20-3:

М.В. Веретникова

21-3-7

Принял: Медведев
подпись МП

Медведева Р.В.

(Handwritten signature)