

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
 По Строеие "211 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору
 "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
			2753.002	165.409	24356.82	12.224	514.52	24871.34
	211 квартал - 11							3726.30
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.694	25.146	3726.30			767.72
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			814.93
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.976	5.138	814.93			97.36
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.548	0.614	97.36			1777.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.066	12.645	1777.93			268.36
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.894	1.909	268.36			5166.98
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		34.100	30.451	4846.83		320.15	96.16
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			1268.96
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96		320.15	3176.90
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		0.9	65.51
	Болт 16*70	кг					0.05	5.13
	Гайка М 16	кг					6	170.16
	Прокладки паранитовые 80	шт					3	65.61
	Прокладки паранитовые д-50	шт					0.15	13.74
	Резина листовая	кг						624.96
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			1263.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			4742.75
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2565.000	34.200	4548.38		194.37	3310.15
	Выкашивание газонов	м2	2550.000	25.500	3310.15			352.81
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		113.56	3.16
	Олифа	кг					0.06	110.40
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг					1.2	80.81
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98			1079.79

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.684	71.34	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		60.000	2.700	379.62			379.62
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	30.000	2.400	337.44			337.44
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	30.000	0.300	42.18			42.18
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		50.008	63.926	9592.32			9592.32
	Запуск системы отопления	1000 м	10.711	15.638	2198.72			2198.72
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.297	37.188	5898.76			5898.76
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1494.84			1494.84
	Итого:		2753.00	165.409	24356.82	12.22	514.52	24871.34

Сдал:

Матвеева С.В.
подпись

МП

Имсеер:

М.В. Вереткова
21.11.14.
Курдюков И.Е.

Принял:

подпись

МП