

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "211 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 16		1960.743	200.457	29879.22	27.206	5153.97	35033.19
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>1848.006</b>	<b>73.496</b>	<b>10314.58</b>		<b>91.36</b>	<b>10405.94</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>14.806</b>	<b>26.068</b>	<b>3856.22</b>			<b>3856.22</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.983	5.156	817.81			817.81
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.543	0.608	96.47			96.47
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.098	12.745	1791.92			1791.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.972	2.719	382.30			382.30
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>0.200</b>	<b>8.488</b>	<b>1193.41</b>			<b>1193.41</b>
	Ремонт балконных плит, плит козырьков над балконами и подъездами(полный компл работ и сверху и снизу	м3	0.200	8.488	1193.41			1193.41
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>1743.000</b>	<b>19.260</b>	<b>2497.94</b>		<b>91.36</b>	<b>2589.30</b>
	Выкашивание газонов	м2	1740.000	17.400	2258.69			2258.69
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		91.36	330.61
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.9	88.20	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>90.000</b>	<b>19.680</b>	<b>2767.01</b>			<b>2767.01</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	30.000	2.400	337.44			337.44
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>112.737</b>	<b>126.961</b>	<b>19564.64</b>		<b>5062.61</b>	<b>24627.25</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>35.100</b>	<b>31.451</b>	<b>5005.45</b>		<b>320.15</b>	<b>5325.60</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96