

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строеанию "212 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 8		13000.256	694.274	99874.20	64.77	4455.54	104329.74
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		44.236	76.086	11234.04			11234.04
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.640	10.560	1675.03			1675.03
	Осмотр всех элементов крыши, водосточков(2 раза в год)	1000 м	6.807	17.698	2807.29			2807.29
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.347	1.509	239.29			239.29
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	12.234	38.048	5349.51			5349.51
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	21.208	8.271	1162.92			1162.92
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		10.000	12.100	1831.82		3830.19	5662.01
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	10.000	12.100	1831.82		3830.19	5662.01
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	
	Стекло 4мм	м2				10.4	3665.48	
	Штапик оконный	м				40.8	163.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		102.300	91.353	14540.48		330.41	14870.89
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		330.41	8900.65
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		108.000	31.104	4373.22			4373.22
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	108.000	31.104	4373.22			4373.22

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		12030.000	128.220	16634.77		294.94	16929.71
	Выкашивание газонов	м2	12020.000	120.200	15603.16			15603.16
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		184.07	662.57
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	373.03		79.87	452.90
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	180.08		31.00	211.08
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	28.90	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		515.200	68.816	9675.53			9675.53
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	115.200	9.216	1295.77			1295.77
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	200.000	2.000	281.20			281.20
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		190.520	286.595	41584.34			41584.34
	Запуск системы отопления	1000 м	32.238	47.067	6617.69			6617.69
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	28.282	113.128	17944.36			17944.36
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	90.000	111.600	15029.17			15029.17
	Итого:		13000.26	694.274	99874.20	64.77	4455.54	104329.74

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Исполнитель ООО МЖО-3:

М.В. Веретникова

212-8-147