

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строеанию "212 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строеание / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		233.677	60.474	8975.46			8975.46
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.980	7.920	1256.27			1256.27
	212 квартал - 15		1.980	7.920	1256.27	0		1256.27
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.734	7.108	1127.53			1127.53
	212 квартал - 15		2.734	7.108	1127.53	0		1127.53
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.512	1.693	268.61			268.61
	212 квартал - 15		1.512	1.693	268.61	0		268.61
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	216.000	4 9.504	1507.52			1507.52
	212 квартал - 15		216.000	9.504	1507.52	0		1507.52
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	10.950	16 34.054	4788.06			4788.06
	212 квартал - 15		10.950	34.054	4788.06	0		4788.06
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	0.501	0.195	27.47			27.47
	212 квартал - 15		0.501	0.195	27.47	0		27.47
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		102.300	91.353	14540.48		330.41	14870.89
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	212 квартал - 15		0.300	1.503	288.47	0		288.47
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	212 квартал - 15		96.000	24.000	3806.88	0		3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		330.41	8900.65
	212 квартал - 15		3.000	54.030	8570.24	10.2	330.41	8900.65
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	212 квартал - 15		3.000	11.820	1874.89	0		1874.89
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		18.000	33.003	4757.72		2988.16	7745.88

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт штукатур. гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с люлек : добав. на каждые 10мм толщ. слоя	м2	9.000 50	8.523	1228.68		279.92	1508.60
	212 квартал - 15		9.000	8.523	1228.68	40.392	279.92	1508.60
	Цемент	кг				40.392	279.92	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с люлек : цементно-известковым р-ром	м2	9.000 50	24.480	3529.04		2708.24	6237.28
	212 квартал - 15		9.000	24.480	3529.04	286	2708.24	6237.28
	Известь	кг				61.6	1153.15	
	Цемент	кг				224.4	1555.09	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		49.529	112.442	16948.11			16948.11
	Запуск системы отопления	1000 м	33.730	49.246	6923.96			6923.96
	212 квартал - 15		33.730	49.246	6923.96	0		6923.96
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.799	63.196	10024.15			10024.15
	212 квартал - 15		15.799	63.196	10024.15	0		10024.15
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		70.000 1500	23.800	3831.56		5278.00	9109.56
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	70.000 1500	23.800	3831.56		5278.00	9109.56
	212 квартал - 15		70.000	23.800	3831.56	16.24	5278.00	9109.56
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				16.24	5278.00	
	Итого:		473.51	321.072	49053.33	352.83	8596.57	57649.90

Сдал: Матвеева С.В. Инженер ООО ПЭО-3;
подпись МП

М.В. Веретникова

Принял: _____
подпись МП

1. Добавить ремонт фактурного слоя.
2. Заполнить графу 1-дата выполнения.