

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строеанию "219 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 1		6408.654	584.539	87352.72	304.397	25043.69	112396.41
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		133.710	17.267	2609.88			2609.88
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.716	3.432	544.38			544.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.248	1.398	221.72			221.72
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	2.546	3.959	556.63			556.63
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	8.200	3.198	449.64			449.64
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.600	5.580	784.55		1629.84	2414.39
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.600	5.580	784.55		1629.84	2414.39
	Гвозди 1,8*32	кг				0.018	0.81	
	Стекло 4мм	м2				3.708	1408.71	
	Штапик оконный	м				22.032	220.32	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1537.000	18.444	2186.54			2186.54
	Очистка подвалов от мусора	м2	1537.000	18.444	2186.54			2186.54
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		74.000	72.360	11383.50		6773.49	18156.99
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		262.89	5976.38
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	Смена задвижек в ИТП диаметром: 50мм	шт	2.000	7.080	1059.24		4810.60	5869.84
	Фланец ду 50	шт				4	1900.00	
	Шаров. кран-ручка ду50	шт				2	2910.60	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм	шт	2.000	3.380	505.68		1700.00	2205.68
	Клапан обратный ду50	шт				2	1700.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		24.000	6.912	971.83			971.83
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	24.000	6.912	971.83			971.83
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2750.340	60.909	7922.58		1190.22	9112.80
	Выкашивание газонов	м2	2700.000	27.000	3504.87			3504.87
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		58.56	218.06
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6	55.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	26.340	3.609	520.22		472.22	992.44
	Уайт-спирит	л				1.1853	90.08	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				4.109	382.14	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	20.000	26.000	3344.38		582.40	3926.78
	Олифа	кг				1.4	78.40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.8	504.00	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	393.61		77.04	470.65
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	66.96	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1719.000	51.638	6897.09		347.58	7244.67
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кро	6.000	0.120	17.09		347.58	364.67
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.56	126.78	
	Стеклоткань	м				6	220.80	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	28.000	2.240	314.94			314.94
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	94.000	27.072	3806.32			3806.32
	Очистка чердаков от мусора	м2	1588.000	19.056	2259.09			2259.09
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3.000	3.150	499.65			499.65
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.200	1.002	158.94			158.94
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	158.94			158.94

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		166.804	350.427	54437.81		15102.56	69540.37
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	0.300	0.387	62.30		57.46	119.76
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.24	11.76	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.015	45.70	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	0.100	0.129	20.77		19.15	39.92
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.08	3.92	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.005	15.23	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ХВС	м2	0.100	0.129	20.77		19.15	39.92
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.08	3.92	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.005	15.23	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	12.000	53.520	8749.45		2346.84	11096.29
	Контрогайка ф15	шт				12	84.00	
	Муфта ду 15	шт				12	119.88	
	Резьба Д15	шт				12	72.00	
	Сгон д-15	шт				12	180.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1890.96	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	18.000	62.280	10181.53		4418.64	14600.17
	Контргайка д 20	шт				6	99.00	
	Контрогайка ф15	шт				12	84.00	
	Муфта ду 15	шт				12	119.88	
	Муфта Ду20	шт				6	100.80	
	Резьба Д15	шт				12	72.00	
	Резьба Ду20	шт				6	42.00	
	Сгон д 20	шт				6	108.00	
	Сгон д-15	шт				12	180.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1890.96	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	1722.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	21.853	31.905	5060.83			5060.83
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	20.598	82.392	13069.02			13069.02
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей:патрубка	шт	8.000	28.960	3968.68			3968.68
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	12.000	6.960	1137.82		22.45	1160.27

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				3.24	22.45	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	8.000	5.680	928.57		2455.24	3383.81
	Манжет 100	шт				4	180.00	
	Манжета переходная 100*123	шт				1	52.20	
	Муфта Ду 100	шт				7.984	431.14	
	Отвод 100*45	шт				2	95.40	
	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				2	370.80	
	Тройник 100*100*45	шт				1	101.70	
	Труба 100/2000	шт				4	1224.00	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	8.000	7.840	1243.58			1243.58
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	21.853	31.905	4009.23			4009.23
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	6.000	5.340	750.80		472.99	1223.79
	Резьба Д15	шт				6	36.00	
	Труба ду 15	т				0.0077	436.99	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	12.000	13.200	2093.78		2127.58	4221.36
	Лен сантехнический	кг				0.084	56.62	
	Сгон д-15	шт				12	180.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1890.96	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	18.000	19.800	3140.68		3163.06	6303.74
	Лен сантехнический	кг				0.084	56.62	
	Сгон д-15	шт				18	270.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				18	2836.44	
	Итого:		6408.65	584.539	87352.72	304.40	25043.69	112396.41

Сдал: Александр Кореньков А.А.
подпись МП

инженер ИСО - 3
Журикова М.В.
[подпись]

Принял: Д.А. Фронов
подпись МП

219-1-16 ком 2 [подпись] Фронов М.А.