

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "219 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 16		2767.027	327.989	50225.23	187.816	11854.68	62079.91
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		117.649	28.264	4234.92			4234.92
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	4.240	672.55			672.55
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.467	3.814	605.01			605.01
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.809	2.026	321.38			321.38
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	100.000	4.400	697.93			697.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	7.730	12.020	1690.03			1690.03
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	4.523	1.764	248.02			248.02
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.800	8.840	1295.18		5050.90	6346.08
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.800	7.440	1046.06		2173.12	3219.18
	Гвозди 1,8*32	кг				0.024	1.08	
	Стекло 4мм	м2				4.944	1878.28	
	Штапик оконный	м				29.376	293.76	
	Установка неостекленных оконных переплетов: форточек	створ	2.000	1.400	249.12		2877.78	3126.90
	Петля накладная 40 мм	шт				4	54.08	
	Ручка-скоба	шт				2	72.00	
	Саморез 3,5*41	шт				18	6.12	
	Форточка 0,46*0,3	шт				2	2632.42	
	Шпингалет	шт				4	113.16	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		78.000	63.900	10135.82		262.89	10398.71
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	72.000	18.000	2855.16			2855.16
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		262.89	5976.38
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	