

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "225а квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору

"Договор подряда №З/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	225а квартал - 1		10716.369	548.522	83669.65	71.036	5058.42	88728.07
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		472.341	81.460	12352.88			12352.88
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.942	9.884	1567.80			1567.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	7.060	18.356	2911.63			2911.63
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.858	3.201	507.74			507.74
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	420.000	18.480	2931.30			2931.30
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	14.525	22.586	3175.65			3175.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	22.956	8.953	1258.76			1258.76
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		158.100	131.337	20815.09		2821.21	23636.30
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	144.000	36.000	5710.32			5710.32
	Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП	м3	0.100	1.517	244.22		459.62	703.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	377.79	
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	72.040	11426.98		398.20	11825.18
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				8	226.88	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				4	87.48	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	4.000	15.760	2499.85			2499.85
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	4.000	4.000	634.48			634.48
	Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 мм	шт	1.000	0.330	46.40			46.40
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм	шт	1.000	1.690	252.84		1963.39	2216.23
	Болт 16*120	кг				0.5	72.50	
	Гайка М 16	кг				0.5	51.29	
	Клапан обратный ду50	шт				1	850.00	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	30.00	
	Фланец ду 50	шт				2	950.00	