

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "32мк-н - 2". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору
"Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		311.008	128.192	19237.25			19237.25
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.700	18.800	2982.06			2982.06
	32мк-н - 2		4.700	18.800	2982.06	0		2982.06
	Осмотр всех элементов крыши, водосточков(2 раза в год)	1000 м	13.490	35.074	5563.44			5563.44
	32мк-н - 2		13.490	35.074	5563.44	0		5563.44
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.414	1.584	251.21			251.21
	32мк-н - 2		1.414	1.584	251.21	0		251.21
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	270.000	11.880	1884.41			1884.41
	32мк-н - 2		270.000	11.880	1884.41	0		1884.41
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	19.304	60.035	8440.98			8440.98
	32мк-н - 2		19.304	60.035	8440.98	0		8440.98
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.100	0.819	115.15			115.15
	32мк-н - 2		2.100	0.819	115.15	0		115.15
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		195.000	171.700	27235.05		471.48	27706.53
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	160.000	40.000	6344.80			6344.80
	32мк-н - 2		160.000	40.000	6344.80	0		6344.80
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	5.000	101.700	16131.65		471.48	16603.13
	32мк-н - 2		5.000	101.700	16131.65	16.34	471.48	16603.13
	Прокладки паранитовые 80	шт				10	283.60	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	30.000	30.000	4758.60			4758.60
	32мк-н - 2		30.000	30.000	4758.60	0		4758.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		4200.000	42.000	5452.02			5452.02
	Выкашивание газонов	м2	4200.000	42.000	5452.02			5452.02
	32мк-н - 2		4200.000	42.000	5452.02	0		5452.02

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2005.000	24.150	3395.49			3395.49
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	2000.000	20.000	2812.00			2812.00
	32мк-н - 2		2000.000	20.000	2812.00	0		2812.00
	Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в холодный период	шт	5.000	4.150	583.49			583.49
	32мк-н - 2		5.000	4.150	583.49	0		583.49
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		56.932	51.601	7826.00			7826.00
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.500	2.505	480.78			480.78
	32мк-н - 2		0.500	2.505	480.78	0		480.78
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	56.432	49.096	7345.22			7345.22
	32мк-н - 2		56.432	49.096	7345.22	0		7345.22
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		331.450	324.641	46838.80			46838.80
	Запуск системы отопления	1000 м	51.732	75.529	10619.33			10619.33
	32мк-н - 2		51.732	75.529	10619.33	0		10619.33
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	25.718	102.872	16317.56			16317.56
	32мк-н - 2		25.718	102.872	16317.56	0		16317.56
	Очистка внутреннего водостока	м	50.000	18.500	2491.39			2491.39
	32мк-н - 2		50.000	18.500	2491.39	0		2491.39
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	150.000	55.500	7474.18			7474.18
	32мк-н - 2		150.000	55.500	7474.18	0		7474.18
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	30.000	37.200	5009.72			5009.72
	32мк-н - 2		30.000	37.200	5009.72	0		5009.72
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	24.000	35.040	4926.62			4926.62
	32мк-н - 2		24.000	35.040	4926.62	0		4926.62
	Итого:		7099.39	742.284	109984.61	16.34	471.48	110456.09

Сдал:

ПОДПИСЬ

MP

Индекс № 70-2 Гуд-Сусенова ОВ