

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "32мк-н - 3". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		573.942	154.340	22933.37			22933.37
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	5.500	22.000	3489.64			3489.64
	32мк-н - 3		5.500	22.000	3489.64	0		3489.64
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	8.133	21.146	3354.15			3354.15
	32мк-н - 3		8.133	21.146	3354.15	0		3354.15
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.909	2.138	339.14			339.14
	32мк-н - 3		1.909	2.138	339.14	0		339.14
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	526.000	23.144	3671.10			3671.10
	32мк-н - 3		526.000	23.144	3671.10	0		3671.10
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	26.940	83.783	11779.95			11779.95
	32мк-н - 3		26.940	83.783	11779.95	0		11779.95
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.460	2.129	299.39			299.39
	32мк-н - 3		5.460	2.129	299.39	0		299.39
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3328.200	33.282	5279.19			5279.19
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3328.200	33.282	5279.19			5279.19
	32мк-н - 3		3328.200	33.282	5279.19	0		5279.19
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		216.600	191.046	30403.84		528.20	30932.04
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.600	3.006	576.94			576.94
	32мк-н - 3		0.600	3.006	576.94	0		576.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	192.000	48.000	7613.76			7613.76
	32мк-н - 3		192.000	48.000	7613.76	0		7613.76
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	6.000	122.040	19357.98		528.20	19886.18
	32мк-н - 3		6.000	122.040	19357.98	18.34	528.20	19886.18
	Прокладки паранитовые 80	шт				12	340.32	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	18.000	18.000	2855.16			2855.16