

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "ЗЗМК-н - 2". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		142.826	32.251	4789.72			4789.72
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.200	4.800	761.38			761.38
	ЗЗМК-н - 2		1.200	4.800	761.38	0		761.38
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.172	3.047	483.35			483.35
	ЗЗМК-н - 2		1.172	3.047	483.35	0		483.35
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.450	0.504	79.94			79.94
	ЗЗМК-н - 2		0.450	0.504	79.94	0		79.94
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	132.000	5.808	921.26			921.26
	ЗЗМК-н - 2		132.000	5.808	921.26	0		921.26
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.504	17.117	2406.71			2406.71
	ЗЗМК-н - 2		5.504	17.117	2406.71	0		2406.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.500	0.975	137.08			137.08
	ЗЗМК-н - 2		2.500	0.975	137.08	0		137.08
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		857.500	8.575	1360.17			1360.17
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	857.500	8.575	1360.17			1360.17
	ЗЗМК-н - 2		857.500	8.575	1360.17	0		1360.17
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		78.000	68.680	10894.02		301.32	11195.34
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	ЗЗМК-н - 2		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	6452.66		301.32	6753.98
	ЗЗМК-н - 2		2.000	40.680	6452.66	10.34	301.32	6753.98
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	12.000	12.000	1903.44			1903.44
	ЗЗМК-н - 2		12.000	12.000	1903.44	0		1903.44