

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "ЗЗмк-н - 3". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>251.525</b>	<b>40.103</b>	<b>6096.90</b>			<b>6096.90</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.400	9.600	1522.75			1522.75
	ЗЗмк-н - 3		2.400	9.600	1522.75	0		1522.75
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.685	4.381	694.91			694.91
	ЗЗмк-н - 3		1.685	4.381	694.91	0		694.91
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.800	0.896	142.12			142.12
	ЗЗмк-н - 3		0.800	0.896	142.12	0		142.12
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	240.000	10.560	1675.03			1675.03
	ЗЗмк-н - 3		240.000	10.560	1675.03	0		1675.03
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.440	13.808	1941.46			1941.46
	ЗЗмк-н - 3		4.440	13.808	1941.46	0		1941.46
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.200	0.858	120.63			120.63
	ЗЗмк-н - 3		2.200	0.858	120.63	0		120.63
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1206.900</b>	<b>12.069</b>	<b>1914.38</b>			<b>1914.38</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1206.900	12.069	1914.38			1914.38
	ЗЗмк-н - 3		1206.900	12.069	1914.38	0		1914.38
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>117.000</b>	<b>103.020</b>	<b>16341.03</b>		<b>358.04</b>	<b>16699.07</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	ЗЗмк-н - 3		96.000	24.000	3806.88	0		3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	61.020	9678.99		358.04	10037.03
	ЗЗмк-н - 3		3.000	61.020	9678.99	12.34	358.04	10037.03
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	18.000	18.000	2855.16			2855.16
	ЗЗмк-н - 3		18.000	18.000	2855.16	0		2855.16

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		4400.000	44.000	5711.64			5711.64
	Выкашивание газонов	м2	4400.000	44.000	5711.64			5711.64
	33мк-н - 3		4400.000	44.000	5711.64	0		5711.64
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		130.000	37.440	5264.06			5264.06
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	130.000	37.440	5264.06			5264.06
	33мк-н - 3		130.000	37.440	5264.06	0		5264.06
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.300	1.503	288.47			288.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	33мк-н - 3		0.300	1.503	288.47	0		288.47
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		144.460	139.508	20148.25			20148.25
	Запуск системы отопления	1000 м	17.871	26.092	3668.49			3668.49
	33мк-н - 3		17.871	26.092	3668.49	0		3668.49
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	12.589	50.356	7987.47			7987.47
	33мк-н - 3		12.589	50.356	7987.47	0		7987.47
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	90.000	33.300	4484.51			4484.51
	33мк-н - 3		90.000	33.300	4484.51	0		4484.51
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	24.000	29.760	4007.78			4007.78
	33мк-н - 3		24.000	29.760	4007.78	0		4007.78
	<b>Итого:</b>		<b>6250.18</b>	<b>377.643</b>	<b>55764.73</b>	<b>12.34</b>	<b>358.04</b>	<b>56122.77</b>

Сдал:

*Мамонтов В.А.*

МП

подпись

Принял:

*Квн И.И. Чалыш В.В.*

МП

подпись

*Метерер ИОО-2 Суф Сушкова ОВ*