Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "33мк-н - 6". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***704.681***	***144.769***	***21634.68***			***21634.68***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**6.600**	**26.400**	**4187.57**			**4187.57**
	33мк-н - 6		**6.600**	**26.400**	**4187.57**	**0**		**4187.57**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**5.089**	**13.231**	**2098.76**			**2098.76**
	33мк-н - 6		**5.089**	**13.231**	**2098.76**	**0**		**2098.76**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**2.112**	**2.365**	**375.20**			**375.20**
	33мк-н - 6		**2.112**	**2.365**	**375.20**	**0**		**375.20**
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	**м**	**660.000**	**29.040**	**4606.32**			**4606.32**
	33мк-н - 6		**660.000**	**29.040**	**4606.32**	**0**		**4606.32**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**22.680**	**70.535**	**9917.19**			**9917.19**
	33мк-н - 6		**22.680**	**70.535**	**9917.19**	**0**		**9917.19**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**8.200**	**3.198**	**449.64**			**449.64**
	33мк-н - 6		**8.200**	**3.198**	**449.64**	**0**		**449.64**
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***3914.900***	***39.149***	***6209.81***			***6209.81***
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**3914.900**	**39.149**	**6209.81**			**6209.81**
	33мк-н - 6		**3914.900**	**39.149**	**6209.81**	**0**		**6209.81**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***195.000***	***171.700***	***27235.05***		***471.48***	***27706.53***
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**160.000**	**40.000**	**6344.80**			**6344.80**
	33мк-н - 6		**160.000**	**40.000**	**6344.80**	**0**		**6344.80**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**5.000**	**101.700**	**16131.65**		**471.48**	**16603.13**
	33мк-н - 6		**5.000**	**101.700**	**16131.65**	**16.34**	**471.48**	**16603.13**
	Прокладки паранитовые 80	шт				10	283.60	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	**шт**	**30.000**	**30.000**	**4758.60**			**4758.60**
	33мк-н - 6		**30.000**	**30.000**	**4758.60**	**0**		**4758.60**

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***16400.000***	***164.000***	***21288.84***			***21288.84***
	Выкашивание газонов	м2	16400.000	164.000	21288.84			21288.84
	33мк-н - 6		16400.000	164.000	21288.84	0		21288.84
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***650.000***	***156.000***	***21933.60***			***21933.60***
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	150.000	12.000	1687.20			1687.20
	33мк-н - 6		150.000	12.000	1687.20	0		1687.20
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	500.000	144.000	20246.40			20246.40
	33мк-н - 6		500.000	144.000	20246.40	0		20246.40
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		***98.372***	***87.654***	***13219.86***			***13219.86***
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.500	2.505	480.78			480.78
	33мк-н - 6		0.500	2.505	480.78	0		480.78
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	97.872	85.149	12739.08			12739.08
	33мк-н - 6		97.872	85.149	12739.08	0		12739.08
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***402.625***	***397.037***	***57526.89***			***57526.89***
	Запуск системы отопления	1000 м	55.261	80.681	11343.76			11343.76
	33мк-н - 6		55.261	80.681	11343.76	0		11343.76
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	37.364	149.456	23706.71			23706.71
	33мк-н - 6		37.364	149.456	23706.71	0		23706.71
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	250.000	92.500	12456.97			12456.97
	33мк-н - 6		250.000	92.500	12456.97	0		12456.97
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	60.000	74.400	10019.45			10019.45
	33мк-н - 6		60.000	74.400	10019.45	0		10019.45
		Итого:	22365.58	1160.309	169048.73	16.34	471.48	169520.21

Сдал: Маноков В.А [подпись] [подпись] МП

жилец кв N 146 Линчук С.М

Инженер ЖЭО-2 [подпись] Сушкова ОВ