

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "А квартал - 6". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3496.479	327.556	49438.13		13966.30	63404.43
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.479	41.656	6286.97			6286.97
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.530	14.120	2239.71			2239.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.370	8.762	1389.83			1389.83
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.881	0.987	156.51			156.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.149	16.013	2251.48			2251.48
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.549	1.774	249.44			249.44
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		900.000	9.000	1265.40			1265.40
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	900.000	9.000	1265.40			1265.40
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		220.000	125.620	21146.87		1740.35	22887.22
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмотки раствором	м	220.000	125.620	21146.87		1740.35	22887.22
	Песок раств.	т				0.1606	120.45	
	Цемент	кг				228.8	1619.90	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		659.000	134.280	18532.12		12225.95	30758.07
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов,цоколей под перхлорвиниловыми красками:простых с земли и лесов	м2	200.000	10.000	1358.60		2780.00	4138.60
	Грунтовка	кг				40	2780.00	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	244.000	41.480	5635.47		8104.46	13739.93
	Краска фасадная белая	кг				122	8104.46	
	Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от пенхлорвиниловых и маслянных красок: с земли и лесов	м2	200.000	48.000	6521.28			6521.28
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	15.000	34.800	5016.77		1341.49	6358.26
	Известь	кг				46.2	864.86	
	Цемент	кг				67.32	476.63	