

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строеию "А квартал - 9". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		1472.872	65.940	9486.22		855.36	10341.58
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.872	30.045	4489.34			4489.34
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.200	4.800	761.38			761.38
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.971	5.125	812.86			812.86
	Осмотр перекрытий (2 раза в год)	1000 м	3.060	4.192	664.97			664.97
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.525	0.588	93.27			93.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.046	12.583	1769.18			1769.18
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.070	2.757	387.68			387.68
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		540.000	5.400	759.24			759.24
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	540.000	5.400	759.24			759.24
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		87.000	22.215	3162.81		855.36	4018.17
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	60.500	9.680	1315.12		268.33	1583.45
	Шпаклевка	кг				13.9755	268.33	
	Окраска масляными составами: плинтусов	м2	4.000	1.760	250.59		74.23	324.82
	Олифа	кг				0.128	7.17	
	Шпаклевка	кг				0.496	9.52	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.548	57.54	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	20.000	4.200	613.41		291.04	904.45
	Олифа	кг				0.4	22.40	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.92	268.64	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	2.500	6.575	983.69		221.76	1205.45
	Известь	кг				7.7	144.14	
	Цемент	кг				11.2	77.62	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд		828.000	8.280	1074.83			1074.83
	Выкашивание газонов	м2	828.000	8.280	1074.83			1074.83

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		63.050	119.200	18644.00		320.15	18964.15
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		34.100	30.451	4846.83		320.15	5166.98
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		28.950	88.749	13797.17			13797.17
	Запуск системы отопления	1000 м	10.650	15.549	2186.19			2186.19
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	18.300	73.200	11610.98			11610.98
	Итого:		1535.92	185.140	28130.22	47.47	1175.51	29305.73

25 квартира Логов М.В. Рязань
управдом Кушагина М.Б. Тел
Миниен М.З. Вережова С.В. Рязань