

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "А квартал - 12". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

"Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3400.917	169.686	26728.02		2301.31	29029.33
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		18.917	31.806	4771.52			4771.52
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	5.120	812.13			812.13
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.391	6.217	986.08			986.08
	Осмотр перекрытий (2 раза в год)	1000 м	3.383	4.635	735.16			735.16
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.590	0.661	104.82			104.82
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.962	12.322	1732.44			1732.44
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.311	2.851	400.89			400.89
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		2.000	3.100	435.86		905.46	1341.32
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.000	3.100	435.86		905.46	1341.32
	Гвозди 1,8*32	кг				0.01	0.45	
	Стекло 4мм	м2				2.06	782.61	
	Штапик оконный	м				12.24	122.40	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		600.000	6.000	843.60			843.60
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	600.000	6.000	843.60			843.60
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		180.000	102.780	17301.98		1395.85	18697.83
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	180.000	102.780	17301.98		1395.85	18697.83
	Песок раств.	т				0.1314	98.55	
	Цемент	кг				187.2	1297.30	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2600.000	26.000	3375.06			3375.06
	Выкашивание газонов	м2	2600.000	26.000	3375.06			3375.06
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		69.135	131.828	20598.30		320.15	20918.45

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		36.100	31.451	5005.45		320.15	5325.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		33.035	100.377	15592.85			15592.85
	Запуск системы отопления	1000 м	12.505	18.257	2566.98			2566.98
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	20.530	82.120	13025.87			13025.87
	Итого:		3470.05	301.514	47326.32	211.74	2621.46	49947.78

кв-ра 13 Фолотов Л. 

управдом Тучинченко Н.Б. Тучин

инженер Яго-З Верёнова И.В. Яго