Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "А квартал - 17". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3337.730	150.317	20519.45		28290.06	48809.51
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		15.730	18.497	2770.73			2770.73
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.380	6.188	981.54			981.54
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.610	0.683	108.37			108.37
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.946	6.136	862.72			862.72
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.514	2.930	412.03			412.03
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		680.000	6.800	1078.62			1078.62
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	680.000	6.800	1078.62			1078.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд		2642.000	125.020	16670.10		28290.06	44960.16
	Выкашивание газонов	м2	2600.000	26.000	3375.06			3375.06
	Приготовление бетона: на гравии для устройства фундаментов-столбов для стоек и столбов элем.благоуст	1 м3	2.000	6.620	851.53		5153.66	6005.19
	Гравий	т				1.62	324.02	
	Песок раств.	т				2.3	1725.00	
	Цемент	кг				448	3104.64	
	Установка металлических ограждений	1 п.м.	40.000	92.400	12443.51		23136.40	35579.91
	Ограждение метал. 2м	шт				20	23136.40	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		71.352	137.602	21513.20		320.15	21833.35
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		37.100	32.451	5164.07		320.15	5484.22
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		34.252	105.151	16349.13			16349.13
	Запуск системы отопления	1000 м	12.542	18.311	2574.57			2574.57
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	21.710	86.840	13774.56			13774.56
	Итого:		3409.08	287.919	42032.65	482.02	28610.21	70642.86

КВ-1 Попкова Е.В. ~~Иван~~
управдом Тушагинко А.Б. Туш
Диаметр 420-3 Верхова М.В. ~~Иван~~