

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строеанию "Б квартал - 7". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Конструктивные элементы		11.780	1.131	134.07			134.07
	Содержание конструктивных элементов		11.780	1.131	134.07			134.07
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	11.780	1.131	134.07			134.07
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		23715.516	21074.365	2711668.60		1008.57	2712677.17
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.728	29.653	4437.84			4437.84
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1345.10			1345.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.379	6.185	981.13			981.13
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	36.96			36.96
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.705	14.632	2057.33			2057.33
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.316	0.123	17.32			17.32
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений		2648.300	26.483	3437.76			3437.76
	Выкашивание газонов	м2	2648.300	26.483	3437.76			3437.76
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		57.488	18.229	2563.00		1008.57	3571.57
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	3.688	0.295	41.48			41.48
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	50.000	14.400	2024.64			2024.64
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	3.800	3.534	496.88		1008.57	1505.45
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.0722	8.22	
	Шифер 7-волновый	шт				5.13	1000.35	
	Текущий ремонт подъезда		21000.000	21000.000	2701230.00			2701230.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	21000.000	21000.000	2701230.00			2701230.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		61.900	96.418	14973.26		65.61	15038.87
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		38.100	33.781	5375.03		65.61	5440.64
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		65.61	3291.94
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		23.800	62.637	9598.23			9598.23
	Запуск системы отопления	1000 м	12.820	18.717	2631.64			2631.64
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	10.980	43.920	6966.59			6966.59
	Итого:		23789.20	21171.914	2726775.93	8.20	1074.18	2727850.11

ИП Камалутдинова Л.Н.Ф. - управбос
 16 Рабихин. Сергей Фёдорович. (П.Ф.)
 Пермский м.з.з. Веранова СВ.С.М.