

Ведомость по планируемым работам

С 01.12.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 10". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		10131.761	420.470	59656.92		7699.91	67356.83
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		9908.544	245.586	33307.90		4186.21	37494.11
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		21.084	21.012	3114.03			3114.03
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.082	2.164	343.25			343.25
	15мк-н - 10		1.082	2.164	343.25	0		343.25
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.319	6.029	956.38			956.38
	15мк-н - 10		2.319	6.029	956.38	0		956.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.598	0.670	106.24			106.24
	15мк-н - 10		0.598	0.670	106.24	0		106.24
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.709	7.322	1029.54			1029.54
	15мк-н - 10		4.709	7.322	1029.54	0		1029.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.376	4.827	678.62			678.62
	15мк-н - 10		12.376	4.827	678.62	0		678.62
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		8.740	7.475	1035.82		900.84	1936.66
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	3.000	2.730	383.84		2.80	386.64
	15мк-н - 10		3.000	2.730	383.84	0.069	2.80	386.64
	Шуруп 30*3	кг				0.069	2.80	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		242.50	613.68
	15мк-н - 10		4.000	2.640	371.18	4.32	242.50	613.68
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	230.32	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	1.740	2.105	280.80		655.54	936.34
	15мк-н - 10		1.740	2.105	280.80	8.914	655.54	936.34
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0052	0.26	
	Стекло 4мм	м2				1.8096	612.68	
	Штапик оконный	м				7.0992	42.60	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2583.700	27.440	3645.99			3645.99
	Очистка подвалов от мусора	м2	801.700	9.620	1140.50			1140.50

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 10		801.700	9.620	1140.50	0		1140.50
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1782.000	17.820	2505.49			2505.49
	15мк-н - 10		1782.000	17.820	2505.49	0		2505.49
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		38.400	13.773	1936.46		524.55	2461.01
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырек над балк и подъезд к стенам	м	12.800	6.400	899.84		524.55	1424.39
	15мк-н - 10		12.800	6.400	899.84	8.192	524.55	1424.39
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				4.352	383.24	
	Стеклоткань	м				3.84	141.31	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	25.600	7.373	1036.62			1036.62
	15мк-н - 10		25.600	7.373	1036.62	0		1036.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд		7059.120	114.032	14848.75		2753.35	17602.10
	Выкашивание газонов	м2	7000.000	70.000	9086.70		543.90	9630.60
	15мк-н - 10		7000.000	70.000	9086.70	28.21	543.90	9630.60
	Леска 3,0	м				28	420.00	
	Масло SHTIL	л				0.21	123.90	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	15мк-н - 10		1.000	0.100	12.86	1.455	582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	6.000	4.200	540.25		108.89	649.14
	15мк-н - 10		6.000	4.200	540.25	1.26	108.89	649.14
	Олифа	кг				0.24	13.44	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.51	48.49	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.51	46.96	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		65.42	224.92
	15мк-н - 10		2.000	1.240	159.50	0.66	65.42	224.92
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.3	27.62	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.3	34.44	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	2.790	3.627	466.54		67.19	533.73
	15мк-н - 10		2.790	3.627	466.54	0.8649	67.19	533.73
	Олифа	кг				0.1953	10.94	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.6696	56.25	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.240	0.718	103.49		80.40	183.89
	15мк-н - 10		5.240	0.718	103.49	1.027	80.40	183.89
	Олифа	кг				0.2096	11.74	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8174	68.66	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		49.87	134.77
	15мк-н - 10		1.000	0.660	84.90	0.53	49.87	134.77
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.25	26.19	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0.25	22.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	14.000	3.080	396.18		276.88	673.06
	15мк-н - 10		14.000	3.080	396.18	3.36	276.88	673.06
	Олифа	кг				0.98	54.88	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.4	124.60	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.49	46.06	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.49	51.34	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	18.000	23.400	3009.94		465.84	3475.78
	15мк-н - 10		18.000	23.400	3009.94	5.58	465.84	3475.78
	Олифа	кг				1.26	70.56	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.16	192.24	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				2.16	203.04	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	5.090	1.807	257.27		215.11	472.38
	15мк-н - 10		5.090	1.807	257.27	2.4941	215.11	472.38
	Олифа	кг				0.509	28.50	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6617	60.88	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6617	60.88	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.6617	64.85	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	4.000	5.200	731.12		297.85	1028.97
	15мк-н - 10		4.000	5.200	731.12	0.524	297.85	1028.97
	Брусok 50*50*6000	м3				0.02	127.70	
	Гвозди 2,5*50	кг				0.48	20.05	
	Доска обрeзн.25*4000	м3				0.024	150.10	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		197.500	61.854	8726.85		7.47	8734.32
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	180.000	51.840	7288.70			7288.70
	15мк-н - 10		180.000	51.840	7288.70	0		7288.70
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10		3.05	336.15
	15мк-н - 10		2.000	2.100	333.10	0.07	3.05	336.15

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гвозди 40*2	кг				0.07	3.05	
	Установка и укрепление воронок	шт	1.000	1.000	140.60		0.18	140.78
	15мк-н - 10		1.000	1.000	140.60	0.004	0.18	140.78
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	7.500	3.172	446.05		1.70	447.75
	15мк-н - 10		7.500	3.172	446.05	0.0375	1.70	447.75
	Проволока вязальная	кг				0.0375	1.70	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	4.000	2.440	343.06		2.00	345.06
	15мк-н - 10		4.000	2.440	343.06	8	2.00	345.06
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	175.34		0.54	175.88
	15мк-н - 10		3.000	1.302	175.34	0.012	0.54	175.88
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		223.217	174.884	26349.02		3513.70	29862.72
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		36.100	31.451	5005.45		590.95	5596.40
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		1.36	97.52
	15мк-н - 10		0.100	0.501	96.16	0.002	1.36	97.52
	Лен сантехнический	кг				0.002	1.36	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 10		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	15мк-н - 10		2.000	1.000	158.62	0		158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		589.59	3446.34
	15мк-н - 10		1.000	18.010	2856.75	5.37	589.59	3446.34
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	15мк-н - 10		1.000	3.940	624.96	0		624.96

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		187.117	143.433	21343.57		2922.75	24266.32
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.650	2.128	342.67		373.94	716.61
	15мк-н - 10		1.650	2.128	342.67	1.4025	373.94	716.61
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.32	64.68	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0825	309.26	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.200	1.548	249.21		271.96	521.17
	15мк-н - 10		1.200	1.548	249.21	1.02	271.96	521.17
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.96	47.04	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.06	224.92	
	Запуск системы отопления	1000 м	12.307	17.968	2850.12			2850.12
	15мк-н - 10		12.307	17.968	2850.12	0		2850.12
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		546.66	790.88
	15мк-н - 10		0.100	1.517	244.22	1.794	546.66	790.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	464.83	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.050	0.758	122.11		273.32	395.43
	15мк-н - 10		0.050	0.758	122.11	0.897	273.32	395.43
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	40.91	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.062	232.41	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления :стальных за 2 раза	м2	0.800	0.744	107.25		18.71	125.96
	15мк-н - 10		0.800	0.744	107.25	0.2008	18.71	125.96
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.1288	14.68	
	Олифа	кг				0.072	4.03	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	0.700	0.651	91.53		16.38	107.91
	15мк-н - 10		0.700	0.651	91.53	0.1757	16.38	107.91
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.1127	12.85	
	Олифа	кг				0.063	3.53	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	12.310	49.240	7810.45			7810.45
	15мк-н - 10		12.310	49.240	7810.45	0		7810.45
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	140.000	51.800	6975.91			6975.91
	15мк-н - 10		140.000	51.800	6975.91	0		6975.91
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	4.000	1.000	140.60			140.60
	15мк-н - 10		4.000	1.000	140.60	0		140.60

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.500	5.124	720.43			720.43
	15мк-н - 10		3.500	5.124	720.43	0		720.43
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		358.40	545.57
	15мк-н - 10		1.000	1.180	187.17	1.012	358.40	545.57
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	349.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	15мк-н - 10		1.000	0.930	147.52	1.007	192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	235.55		82.77	318.32
	15мк-н - 10		1.500	1.485	235.55	0.0025	82.77	318.32
	Труба 20	т				0.0025	82.77	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	407.69		277.49	685.18
	15мк-н - 10		2.500	2.725	407.69	0.006	277.49	685.18
	Труба 25	т				0.006	277.49	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	187.70		93.08	280.78
	15мк-н - 10		1.500	1.335	187.70	0.0019	93.08	280.78
	Труба ду 15	т				0.0019	93.08	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	15мк-н - 10		1.000	1.100	174.48	2.007	139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	15мк-н - 10		1.000	1.100	174.48	2.007	139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	15мк-н - 10		1.000	1.100	174.48	2.007	139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Итого:		10131.76	420.470	59656.92	94.50	7699.91	67356.83

Сгон Вязьм Вязькина И.У.
 Себедевский СВКД № 6 - кв 25 Селфр. Смаляха И.Т.

Исполнитель Подпись И.К. Давыденко