

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 11". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК</b>		<b>16258.477</b>	<b>614.156</b>	<b>88691.54</b>		<b>8921.09</b>	<b>97612.63</b>
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<b>15936.737</b>	<b>312.438</b>	<b>42441.63</b>		<b>4906.87</b>	<b>47348.50</b>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<b>39.517</b>	<b>42.676</b>	<b>6353.91</b>			<b>6353.91</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.760	5.520	875.58			875.58
	15мк-н - 11		2.760	5.520	875.58	0		875.58
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	4.895	12.727	2018.76			2018.76
	15мк-н - 11		4.895	12.727	2018.76	0		2018.76
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.229	1.376	218.34			218.34
	15мк-н - 11		1.229	1.376	218.34	0		218.34
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.533	14.824	2084.23			2084.23
	15мк-н - 11		9.533	14.824	2084.23	0		2084.23
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	21.100	8.229	1157.00			1157.00
	15мк-н - 11		21.100	8.229	1157.00	0		1157.00
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		<b>17.800</b>	<b>15.938</b>	<b>2190.14</b>		<b>2673.83</b>	<b>4863.97</b>
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	4.000	3.640	511.78		3.73	515.51
	15мк-н - 11		4.000	3.640	511.78	0.092	3.73	515.51
	Шуруп 30*3	кг				0.092	3.73	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	742.37		484.99	1227.36
	15мк-н - 11		8.000	5.280	742.37	8.64	484.99	1227.36
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	460.64	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	5.800	7.018	935.99		2185.11	3121.10
	15мк-н - 11		5.800	7.018	935.99	29.7134	2185.11	3121.10
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0174	0.88	
	Стекло 4мм	м2				6.032	2042.25	
	Штапик оконный	м				23.664	141.98	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>5799.900</b>	<b>61.767</b>	<b>8185.94</b>			<b>8185.94</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1883.900	22.607	2680.04			2680.04

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 11		1883.900	22.607	2680.04	0		2680.04
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3916.000	39.160	5505.90			5505.90
	15мк-н - 11		3916.000	39.160	5505.90	0		5505.90
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>57.600</b>	<b>17.946</b>	<b>2523.15</b>		<b>194.88</b>	<b>2718.03</b>
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	6.400	3.200	449.92		194.88	644.80
	15мк-н - 11		6.400	3.200	449.92	2.176	194.88	644.80
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2.176	194.88	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	15мк-н - 11		51.200	14.746	2073.23	0		2073.23
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>9831.920</b>	<b>119.391</b>	<b>15494.86</b>		<b>2038.16</b>	<b>17533.02</b>
	Выкашивание газонов	м2	9800.000	98.000	12721.38		761.46	13482.84
	15мк-н - 11		9800.000	98.000	12721.38	39.494	761.46	13482.84
	Леска 3,0	м				39.2	588.00	
	Масло SHTIL	л				0.294	173.46	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	15мк-н - 11		1.000	0.100	12.86	1.455	582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	7.000	4.900	630.29		131.99	762.28
	15мк-н - 11		7.000	4.900	630.29	1.47	131.99	762.28
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				1.19	116.31	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		87.24	326.49
	15мк-н - 11		3.000	1.860	239.25	0.99	87.24	326.49
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.3	28.20	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.3	27.30	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.3	26.70	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	5.580	7.254	933.08		134.36	1067.44
	15мк-н - 11		5.580	7.254	933.08	1.7298	134.36	1067.44
	Олифа	кг				0.3906	21.87	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.3392	112.49	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.340	1.417	204.22		158.66	362.88

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 11		10.340	1.417	204.22	2.0266	158.66	362.88
	Олифа	кг				0.4136	23.16	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.613	135.50	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		54.07	138.97
	15мк-н - 11		1.000	0.660	84.90	0.53	54.07	138.97
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	52.39	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	4.000	5.200	668.88		128.38	797.26
	15мк-н - 11		4.000	5.200	668.88	1.24	128.38	797.26
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.96	112.70	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		190.000	54.720	7693.63			7693.63
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	190.000	54.720	7693.63			7693.63
	15мк-н - 11		190.000	54.720	7693.63	0		7693.63
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		321.740	301.718	46249.91		4014.22	50264.13
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		72.200	62.902	10010.89		1181.91	11192.80
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31		2.72	195.03
	15мк-н - 11		0.200	1.002	192.31	0.004	2.72	195.03
	Лен сантехнический	кг				0.004	2.72	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	15мк-н - 11		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	15мк-н - 11		4.000	2.000	317.24	0		317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1179.19	6892.68
	15мк-н - 11		2.000	36.020	5713.49	10.74	1179.19	6892.68
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 11		2.000	7.880	1249.93	0		1249.93
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>249.540</b>	<b>238.816</b>	<b>36239.02</b>		<b>2832.31</b>	<b>39071.33</b>
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.900	2.451	394.59		430.60	825.19
	15мк-н - 11		1.900	2.451	394.59	1.615	430.60	825.19
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.52	74.48	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.095	356.12	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.500	3.225	519.19		566.58	1085.77
	15мк-н - 11		2.500	3.225	519.19	2.125	566.58	1085.77
	Скотч 50мм/66 м	шт				2	98.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.125	468.58	
	Запуск системы отопления	1000 м	27.022	39.452	6257.89			6257.89
	15мк-н - 11		27.022	39.452	6257.89	0		6257.89
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		546.66	790.88
	15мк-н - 11		0.100	1.517	244.22	1.794	546.66	790.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	464.83	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.080	1.214	195.38		437.32	632.70
	15мк-н - 11		0.080	1.214	195.38	1.4352	437.32	632.70
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.336	65.46	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0992	371.86	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94
	15мк-н - 11		1.600	1.488	214.51	0.4016	37.43	251.94
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.400	1.302	183.06		32.76	215.82
	15мк-н - 11		1.400	1.302	183.06	0.3514	32.76	215.82
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2254	25.70	
	Олифа	кг				0.126	7.06	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	28.138	112.552	17853.00			17853.00
	15мк-н - 11		28.138	112.552	17853.00	0		17853.00
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	180.000	66.600	8969.02			8969.02
	15мк-н - 11		180.000	66.600	8969.02	0		8969.02
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.800	2.635	370.51			370.51
	15мк-н - 11		1.800	2.635	370.51	0		370.51

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	4.000	5.280	863.17		567.58	1430.75
	15мк-н - 11		4.000	5.280	863.17	0.0124	567.58	1430.75
	Труба ду 32	т				0.0124	567.58	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	15мк-н - 11		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Итого:		16258.48	614.156	88691.54	110.04	8921.09	97612.63

Сдал: В.А. Вязикова В.Ч.  
подпись МП

Исполнитель Григорьев Ю.К. Давыдов

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Собес. Веллик ИКД №11 кв 145 Зубакова В.А. Грив