

Ведомость по планируемым работам

с 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 12". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		17834.335	799.726	115077.69		17508.12	132585.81
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		17331.670	390.045	53027.64		6240.68	59268.32
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		39.000	42.748	6343.38			6343.38
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.383	4.766	755.98			755.98
	15мк-н - 12		2.383	4.766	755.98	0		755.98
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.740	12.324	1954.83			1954.83
	15мк-н - 12		4.740	12.324	1954.83	0		1954.83
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.236	1.384	219.58			219.58
	15мк-н - 12		1.236	1.384	219.58	0		219.58
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.579	16.450	2312.91			2312.91
	15мк-н - 12		10.579	16.450	2312.91	0		2312.91
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	20.062	7.824	1100.08			1100.08
	15мк-н - 12		20.062	7.824	1100.08	0		1100.08
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		16.480	14.041	1943.69		1800.72	3744.41
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	5.000	4.550	639.73		4.66	644.39
	15мк-н - 12		5.000	4.550	639.73	0.115	4.66	644.39
	Шуруп 30*3	кг				0.115	4.66	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	742.37		484.99	1227.36
	15мк-н - 12		8.000	5.280	742.37	8.64	484.99	1227.36
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	460.64	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	3.480	4.211	561.59		1311.07	1872.66
	15мк-н - 12		3.480	4.211	561.59	17.828	1311.07	1872.66
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0104	0.53	
	Стекло 4мм	м2				3.6192	1225.35	
	Штапик оконный	м				14.1984	85.19	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5489.600	58.327	7746.85			7746.85
	Очистка подвалов от мусора	м2	1715.600	20.587	2440.61			2440.61

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 12		1715.600	20.587	2440.61	0		2440.61
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3774.000	37.740	5306.24			5306.24
	15мк-н - 12		3774.000	37.740	5306.24	0		5306.24
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		<i>51.200</i>	<i>14.746</i>	<i>2073.23</i>			<i>2073.23</i>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	15мк-н - 12		51.200	14.746	2073.23	0		2073.23
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		<i>11468.640</i>	<i>164.351</i>	<i>21354.78</i>		<i>3251.73</i>	<i>24606.51</i>
	Выкашивание газонов	м2	11400.000	114.000	14798.34		885.78	15684.12
	15мк-н - 12		11400.000	114.000	14798.34	45.942	885.78	15684.12
	Леска 3,0	м				45.6	684.00	
	Масло SHTIL	л				0.342	201.78	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	15мк-н - 12		1.000	0.100	12.86	1.455	582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	10.000	7.000	900.41		187.27	1087.68
	15мк-н - 12		10.000	7.000	900.41	2.101	187.27	1087.68
	Олифа	кг				0.4	22.40	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.567	53.86	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.567	51.60	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.567	59.41	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	9.000	5.580	717.75		283.15	1000.90
	15мк-н - 12		9.000	5.580	717.75	2.97	283.15	1000.90
	Олифа	кг				0.27	15.12	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.9	80.10	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.9	84.60	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.9	103.33	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	5.580	7.254	933.08		134.36	1067.44
	15мк-н - 12		5.580	7.254	933.08	1.7298	134.36	1067.44
	Олифа	кг				0.3906	21.87	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.3392	112.49	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.620	1.729	249.26		195.43	444.69
	15мк-н - 12		12.620	1.729	249.26	2.4735	195.43	444.69
	Олифа	кг				0.5048	28.27	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.3557	31.66	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.613	135.50	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		54.07	138.97
	15мк-н - 12		1.000	0.660	84.90	0.53	54.07	138.97
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	52.39	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	18.600	24.180	3110.27		447.89	3558.16
	15мк-н - 12		18.600	24.180	3110.27	5.766	447.89	3558.16
	Олифа	кг				1.302	72.91	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				4.464	374.98	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	10.840	3.848	547.91		481.78	1029.69
	15мк-н - 12		10.840	3.848	547.91	5.3116	481.78	1029.69
	Олифа	кг				1.084	60.70	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.4092	133.87	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1.4092	125.42	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				1.4092	161.79	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши		266.750	95.832	13565.71		1188.23	14753.94
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	230.000	66.240	9313.34			9313.34
	15мк-н - 12		230.000	66.240	9313.34	0		9313.34
	Переновеска водосточных труб: с люлек	м	13.000	16.250	2313.67		5.90	2319.57
	15мк-н - 12		13.000	16.250	2313.67	0.13	5.90	2319.57
	Проволока вязальная	кг				0.13	5.90	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		6.10	672.30
	15мк-н - 12		4.000	4.200	666.20	0.14	6.10	672.30
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	2.000	0.860	115.82		260.92	376.74
	15мк-н - 12		2.000	0.860	115.82	2.008	260.92	376.74
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	260.56	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		516.97	664.60
	15мк-н - 12		2.500	1.050	147.63	2.0125	516.97	664.60
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	516.40	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	6.250	2.644	371.70		1.42	373.12
	15мк-н - 12		6.250	2.644	371.70	0.0312	1.42	373.12
	Проволока вязальная	кг				0.0312	1.42	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	4.000	2.440	343.06		2.00	345.06
	15мк-н - 12		4.000	2.440	343.06	8	2.00	345.06
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	175.34		0.54	175.88
	15мк-н - 12		3.000	1.302	175.34	0.012	0.54	175.88
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	2.000	0.846	118.95		394.38	513.33
	15мк-н - 12		2.000	0.846	118.95	6	394.38	513.33
	Отметы водосточные	шт				2	393.02	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				4	1.36	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		502.665	409.681	62050.05		11267.44	73317.49
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		108.300	94.353	15016.34		1768.78	16785.12
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	15мк-н - 12		0.300	1.503	288.47	0		288.47
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	15мк-н - 12		96.000	24.000	3806.88	0		3806.88
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	6.000	3.000	475.86			475.86
	15мк-н - 12		6.000	3.000	475.86	0		475.86
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1768.78	10339.02
	15мк-н - 12		3.000	54.030	8570.24	16.11	1768.78	10339.02
	Болт 16*70	кг				0.9	57.15	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Лен сантехнический	кг				0.03	4.80	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				3	1050.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.03	1.90	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				9	279.54	
	Термометр	шт				3	360.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	15мк-н - 12		3.000	11.820	1874.89	0		1874.89
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		394.365	315.328	47033.71		9498.66	56532.37
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	2.800	3.612	581.50		634.57	1216.07

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 12		2.800	3.612	581.50	2.38	634.57	1216.07
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.24	109.76	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.14	524.81	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	3.000	3.870	623.03		679.89	1302.92
	15мк-н - 12		3.000	3.870	623.03	2.55	679.89	1302.92
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.4	117.60	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.15	562.29	
	Запуск системы отопления	1000 м	26.166	38.202	6059.66			6059.66
	15мк-н - 12		26.166	38.202	6059.66	0		6059.66
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.150	2.275	366.33		819.98	1186.31
	15мк-н - 12		0.150	2.275	366.33	2.691	819.98	1186.31
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.505	122.74	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.186	697.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	244.22		546.66	790.88
	15мк-н - 12		0.100	1.517	244.22	1.794	546.66	790.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	464.83	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления :стальных за 2 раза	м2	2.500	2.325	335.17		58.48	393.65
	15мк-н - 12		2.500	2.325	335.17	0.6275	58.48	393.65
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4025	45.88	
	Олифа	кг				0.225	12.60	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	2.100	1.953	274.59		49.12	323.71
	15мк-н - 12		2.100	1.953	274.59	0.5271	49.12	323.71
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.3381	38.54	
	Олифа	кг				0.189	10.58	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	26.149	104.596	16591.02			16591.02
	15мк-н - 12		26.149	104.596	16591.02	0		16591.02
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	280.000	103.600	13951.81			13951.81
	15мк-н - 12		280.000	103.600	13951.81	0		13951.81
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	15мк-н - 12		6.000	7.440	1001.94	0		1001.94
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	8.000	2.000	281.20			281.20
	15мк-н - 12		8.000	2.000	281.20	0		281.20
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	8.400	12.298	1729.04			1729.04
	15мк-н - 12		8.400	12.298	1729.04	0		1729.04
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	748.69		1434.21	2182.90

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 12		4.000	4.720	748.69	4.0488	1434.21	2182.90
	Лен сантехнический	кг				0.0488	38.21	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1396.00	
	Смена вентилях ХВС диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	1123.03		2151.32	3274.35
	15мк-н - 12		6.000	7.080	1123.03	6.0732	2151.32	3274.35
	Лен сантехнический	кг				0.0732	57.32	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	2094.00	
	Смена вентилях отопления диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	885.10		1154.29	2039.39
	15мк-н - 12		6.000	5.580	885.10	6.042	1154.29	2039.39
	Лен сантехнический	кг				0.042	32.89	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	1121.40	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	259.34		181.62	440.96
	15мк-н - 12		1.500	1.635	259.34	0.0036	181.62	440.96
	Труба 25	т				0.0036	181.62	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	407.69		302.86	710.55
	15мк-н - 12		2.500	2.725	407.69	0.006	302.86	710.55
	Труба 25	т				0.006	302.86	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	3.000	3.300	523.45		640.14	1163.59
	15мк-н - 12		3.000	3.300	523.45	6.021	640.14	1163.59
	Лен сантехнический	кг				0.021	16.44	
	Сгон д 20	шт				3	63.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	560.70	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	3.000	3.300	523.45		422.76	946.21
	15мк-н - 12		3.000	3.300	523.45	6.021	422.76	946.21
	Лен сантехнический	кг				0.021	16.44	
	Сгон Ду 15	шт				3	53.10	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	353.22	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	3.000	3.300	523.45		422.76	946.21
	15мк-н - 12		3.000	3.300	523.45	6.021	422.76	946.21
	Лен сантехнический	кг				0.021	16.44	
	Сгон Ду 15	шт				3	53.10	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	353.22	
	Итого:		17834.33	799.726	115077.69	174.11	17508.12	132585.81

Сдал: Вячеслав Вяженин В.С.
подпись МП

Менеджер Юрий Юрьевич Давыдов

Представитель собственников МКД №12 кв №19. Белых. В.А.

Вяженин В.С.