

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 18". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		13848.905	603.803	87441.67		9958.42	97400.09
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		13530.240	294.874	40061.90		3965.65	44027.55
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		36.570	41.124	6129.67			6129.67
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.674	5.348	848.30			848.30
	15мк-н - 18		2.674	5.348	848.30	0		848.30
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.834	12.568	1993.60			1993.60
	15мк-н - 18		4.834	12.568	1993.60	0		1993.60
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.227	1.374	217.98			217.98
	15мк-н - 18		1.227	1.374	217.98	0		217.98
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.423	14.653	2060.18			2060.18
	15мк-н - 18		9.423	14.653	2060.18	0		2060.18
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	18.412	7.181	1009.61			1009.61
	15мк-н - 18		18.412	7.181	1009.61	0		1009.61
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользует</i>		10.320	8.087	1116.77		1359.03	2475.80
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	742.37		484.99	1227.36
	15мк-н - 18		8.000	5.280	742.37	8.64	484.99	1227.36
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	460.64	
	Шуруп 25*2.5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.320	2.807	374.40		874.04	1248.44
	15мк-н - 18		2.320	2.807	374.40	11.8854	874.04	1248.44
	Гвозди 1,6*25	кг				0.007	0.35	
	Стекло 4мм	м2				2.4128	816.90	
	Штапик оконный	м				9.4656	56.79	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		5606.800	59.598	7912.45			7912.45
	Очистка подвалов от мусора	м2	1764.800	21.178	2510.60			2510.60
	15мк-н - 18		1764.800	21.178	2510.60	0		2510.60
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3842.000	38.420	5401.85			5401.85

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 18		3842.000	38.420	5401.85	0		5401.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		57.600	17.946	2523.15		307.10	2830.25
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	6.400	3.200	449.92		307.10	757.02
	15мк-н - 18		6.400	3.200	449.92	8.896	307.10	757.02
	Вилатерм Ду 20	м				6.72	112.22	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2.176	194.88	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	15мк-н - 18		51.200	14.746	2073.23	0		2073.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		7658.950	120.282	15661.70		2296.85	17958.55
	Выкашивание газонов	м2	7600.000	76.000	9865.56		590.52	10456.08
	15мк-н - 18		7600.000	76.000	9865.56	30.628	590.52	10456.08
	Леска 3,0	м				30.4	456.00	
	Масло SHTIL	л				0.228	134.52	
	Окраска бельевой стойки	стоек	6.000	4.200	540.25		107.79	648.04
	15мк-н - 18		6.000	4.200	540.25	1.26	107.79	648.04
	Олифа	кг				0.24	13.44	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.51	48.96	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.51	45.39	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		90.54	329.79
	15мк-н - 18		3.000	1.860	239.25	0.99	90.54	329.79
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.45	41.40	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.45	44.10	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	5.580	7.254	933.08		134.36	1067.44
	15мк-н - 18		5.580	7.254	933.08	1.7298	134.36	1067.44
	Олифа	кг				0.3906	21.87	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.3392	112.49	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.340	1.417	204.22		178.01	382.23
	15мк-н - 18		10.340	1.417	204.22	2.0266	178.01	382.23
	Олифа	кг				0.4136	23.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.613	154.85	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	16.000	20.800	2675.50		427.52	3103.02

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 18		16.000	20.800	2675.50	4.96	427.52	3103.02
	Олифа	кг				1.12	62.72	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.92	188.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.92	176.64	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	16.030	5.691	810.23		689.39	1499.62
	15мк-н - 18		16.030	5.691	810.23	7.8547	689.39	1499.62
	Олифа	кг				1.603	89.77	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.0839	191.72	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				2.0839	204.22	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				2.0839	203.68	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	393.61		78.72	472.33
	15мк-н - 18		2.000	3.060	393.61	0.9	78.72	472.33
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.24	23.04	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.24	22.08	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.24	23.52	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		160.000	47.837	6718.16		2.67	6720.83
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	6073.92			6073.92
	15мк-н - 18		150.000	43.200	6073.92	0		6073.92
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	5.000	2.115	297.37		1.13	298.50
	15мк-н - 18		5.000	2.115	297.37	0.025	1.13	298.50
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		1.00	172.53
	15мк-н - 18		2.000	1.220	171.53	4	1.00	172.53
	Саморез 3,5*25	шт				4	1.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	175.34		0.54	175.88
	15мк-н - 18		3.000	1.302	175.34	0.012	0.54	175.88
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		318.665	308.929	47379.77		5992.77	53372.54
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		72.200	62.902	10010.89		1179.19	11190.08
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	15мк-н - 18		0.200	1.002	192.31	0		192.31

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	15мк-н - 18		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	15мк-н - 18		4.000	2.000	317.24	0		317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1179.19	6892.68
	15мк-н - 18		2.000	36.020	5713.49	10.74	1179.19	6892.68
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	15мк-н - 18		2.000	7.880	1249.93	0		1249.93
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		246.465	246.027	37368.88		4813.58	42182.46
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	2.100	2.709	436.12		475.92	912.04
	15мк-н - 18		2.100	2.709	436.12	1.785	475.92	912.04
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.68	82.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.105	393.60	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.700	3.483	560.73		611.90	1172.63
	15мк-н - 18		2.700	3.483	560.73	2.295	611.90	1172.63
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.16	105.84	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.135	506.06	
	Запуск системы отопления	1000 м	26.685	38.960	6179.85			6179.85
	15мк-н - 18		26.685	38.960	6179.85	0		6179.85
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		546.66	790.88
	15мк-н - 18		0.100	1.517	244.22	1.794	546.66	790.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	464.83	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.080	1.214	195.38		437.32	632.70
	15мк-н - 18		0.080	1.214	195.38	1.4352	437.32	632.70
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.336	65.46	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0992	371.86	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	3.200	2.976	429.02		74.86	503.88

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 18		3.200	2.976	429.02	0.8032	74.86	503.88
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.5152	58.73	
	Олифа	кг				0.288	16.13	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.900	1.767	248.44		44.45	292.89
	15мк-н - 18		1.900	1.767	248.44	0.4769	44.45	292.89
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.3059	34.87	
	Олифа	кг				0.171	9.58	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	26.700	106.800	16940.62			16940.62
	15мк-н - 18		26.700	106.800	16940.62	0		16940.62
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	7972.46			7972.46
	15мк-н - 18		160.000	59.200	7972.46	0		7972.46
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.500	9.516	1337.95			1337.95
	15мк-н - 18		6.500	9.516	1337.95	0		1337.95
	Смена вентиля ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		488.20	675.37
	15мк-н - 18		1.000	1.180	187.17	1.012	488.20	675.37
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	147.52		199.52	347.04
	15мк-н - 18		1.000	0.930	147.52	1.007	199.52	347.04
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	194.04	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	15мк-н - 18		1.000	0.930	147.52	1.007	192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	432.24		302.86	735.10
	15мк-н - 18		2.500	2.725	432.24	0.006	302.86	735.10
	Труба 25	т				0.006	302.86	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		124.11	374.38
	15мк-н - 18		2.000	1.780	250.27	0.0026	124.11	374.38
	Труба ду 15	т				0.0026	124.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		110.36	424.43
	15мк-н - 18		2.000	1.980	314.07	0.0033	110.36	424.43
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	3.000	3.960	647.38		425.68	1073.06

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 18		3.000	3.960	647.38	0.0093	425.68	1073.06
	Труба ду 32	т				0.0093	425.68	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	15мк-н - 18		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	15мк-н - 18		1.000	1.100	174.48	2.007	213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		352.60	701.56
	15мк-н - 18		2.000	2.200	348.96	4.014	352.60	701.56
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Итого:		13848.90	603.803	87441.67	114.21	9958.42	97400.09

Сдал: Вяжикова А.У.
подпись МП

Менеджер Иванов Ю.К. Давыденко

Принял: _____
подпись МП

Председатель собственников МКД № 18 кв № 2. Кобяков А.А.