

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 25". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.
(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016".
По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		3833.332	277.915	42277.44		6218.56	48496.00
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		26.418	32.330	4844.86			4844.86
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.100	6.200	983.44			983.44
	15мк-н - 25		3.100	6.200	983.44	0		983.44
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.609	9.383	1488.39			1488.39
	15мк-н - 25		3.609	9.383	1488.39	0		1488.39
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.913	1.023	162.20			162.20
	15мк-н - 25		0.913	1.023	162.20	0		162.20
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.205	11.204	1575.25			1575.25
	15мк-н - 25		7.205	11.204	1575.25	0		1575.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.591	4.520	635.58			635.58
	15мк-н - 25		11.591	4.520	635.58	0		635.58
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		5.000	4.410	584.46		1368.68	1953.14
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	2.000	0.780	100.33		4.91	105.24
	15мк-н - 25		2.000	0.780	100.33	0.12	4.91	105.24
	Гвозди 3*70	кг				0.12	4.91	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	3.000	3.630	484.13		1363.77	1847.90
	15мк-н - 25		3.000	3.630	484.13	15.369	1363.77	1847.90
	Гвозди 1,8*32	кг				0.009	0.40	
	Стекло 4мм	м2				3.12	1289.93	
	Штапик оконный	м				12.24	73.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.000	51.900	8232.38		1174.72	9407.10
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 25		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1174.72	6888.21
	15мк-н - 25		2.000	36.020	5713.49	10.7	1174.72	6888.21
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	15мк-н - 25		2.000	7.880	1249.93	0		1249.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		42.000	12.096	1700.70			1700.70
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	42.000	12.096	1700.70			1700.70
	15мк-н - 25		42.000	12.096	1700.70	0		1700.70
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3600.000	36.000	4673.16		698.40	5371.56
	Выкашивание газонов	м2	3600.000	36.000	4673.16		698.40	5371.56
	15мк-н - 25		3600.000	36.000	4673.16	32.76	698.40	5371.56
	Леска 3,0	м				32.4	486.00	
	Масло SHTIL	л				0.36	212.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши		67.500	11.420	1662.41		965.72	2628.13
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	м2	60.000	6.000	843.60			843.60
	15мк-н - 25		60.000	6.000	843.60	0		843.60
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3.000	3.150	499.65			499.65
	15мк-н - 25		3.000	3.150	499.65	0		499.65
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		393.02	564.55
	15мк-н - 25		2.000	1.220	171.53	2	393.02	564.55
	Отметы водосточные	шт				2	393.02	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		572.70	720.33
	15мк-н - 25		2.500	1.050	147.63	2	572.70	720.33
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	572.70	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС, отопления и водоотвед		56.414	129.759	20579.47		2011.04	22590.51
	Запуск системы отопления	1000 м	19.920	29.083	4613.18			4613.18
	15мк-н - 25		19.920	29.083	4613.18	0		4613.18
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	22.494	89.976	14271.99			14271.99
	15мк-н - 25		22.494	89.976	14271.99	0		14271.99
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		746.90	1121.24

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 25		2.000	2.360	374.34	2	746.90	1121.24
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	4.000	3.720	590.07		747.60	1337.67
	15мк-н - 25		4.000	3.720	590.07	4	747.60	1337.67
	Шаровый кран ду 20	шт				4	747.60	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		246.54	717.64
	15мк-н - 25		3.000	2.970	471.10	6.005	246.54	717.64
	Отвод 20	шт				3	48.00	
	Резьба Ду20	шт				3	33.00	
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	5.000	1.650	258.79		270.00	528.79
	15мк-н - 25		5.000	1.650	258.79	15	270.00	528.79
	Контрогайка Ду 20	шт				5	55.00	
	Муфта Ду20	шт				5	110.00	
	Сгон д 20	шт				5	105.00	
Итого:			3833.33	277.915	42277.44	89.95	6218.56	48496.00

Сдал:

подпись

МП

Менеджер Е.А. Давыдов

Принял:

подпись

МП

Карноулёва Л.С. к.д. 133