

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21


По Строению "15мк-н - 26". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 26		12724.326	1065.015	156711.76	177.5587	166899.21	323610.97
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		12724.326	1065.015	156711.76		166899.21	323610.97
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		57.790	60.144	8928.59			8928.59
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.304	6.608	1048.16			1048.16
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.739	17.521	2779.24			2779.24
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.863	2.087	330.98			330.98
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	13.762	21.400	3008.83			3008.83
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	32.122	12.528	1761.38			1761.38
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		4.560	5.518	735.88		1726.82	2462.70
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	4.560	5.518	735.88		1726.82	2462.70
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0137	0.69	
	Стекло 4мм	м2				4.7424	1614.50	
	Штапик оконный	м				18.6048	111.63	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2364.000	28.368	3363.03			3363.03
	Очистка подвалов от мусора	м2	2364.000	28.368	3363.03			3363.03
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		356.750	520.855	76070.87		160571.74	236642.61
	Ремонт бетонной отмостки	м2	356.750	520.855	76070.87		160571.74	236642.61
	Бетон М-100	м3				35.675	115408.62	
	Гвозди 1,8*32	кг				71.35	3209.32	
	Доска 150*25*4000	м3				8.562	41953.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		102.000	93.060	15261.83		329.21	15591.04
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	3.000	15.030	2884.71		9.60	2894.31
	Лен сантехнический	кг				0.06	9.60	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		319.61	8889.85
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		9550.300	122.858	16150.12		1317.91	17468.03
	Выкашивание газонов	м2	9500.000	95.000	12331.95			12331.95
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86			12.86
	Окраска бельевой стойки	стоек	14.000	9.800	1260.57		236.04	1496.61
	Олифа	кг				0.56	31.36	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.38	204.68	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	14.310	8.157	1191.29		224.03	1415.32
	Олифа	кг				0.5724	32.05	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.2324	191.98	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	18.990	6.741	959.84		781.88	1741.72
	Олифа	кг				1.899	106.34	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3.722	338.70	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.861	165.63	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.861	171.21	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	2.000	3.060	393.61		75.96	469.57
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.36	32.76	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.36	33.12	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		162.400	28.724	4076.43			4076.43
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	90.000	25.920	3644.35			3644.35
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	70.400	0.704	98.98			98.98
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10
	Гвозди 1,6*25	кг				0.25		
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		126.526	205.488	32125.01		2953.53	35078.54
	Запуск системы отопления	1000 м	35.770	52.224	8283.80			8283.80
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	30.756	123.024	19514.07			19514.07
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2491.39			2491.39
	Смена вентилях отопления диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	748.69		1717.58	2466.27

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.048	37.58	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1680.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	306.51		232.00	538.51
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.78	
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.0048	194.55	
	Электроды МР-4	кг				0.038	2.67	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	431.59		246.99	678.58
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.78	
	Резьба Д32	шт				2	40.12	
	Труба ду 32	т				0.0062	206.09	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		756.96	1105.92
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				2	44.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	702.00	
	Итого:		12724.33	1065.015	156711.76	177.56	166899.21	323610.97

Сдал:


 подпись _____ МП
 Юдиш Н.К. Довыденко

и в. н 21 Селиф М.А. Смирнов

Принял:

подпись _____

МП _____