

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строеению "15мк-н - 316". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 316		2174.600	366.574	53052.39	73.5909	37964.92	91017.31
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		2174.600	366.574	53052.39		37964.92	91017.31
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		9.991	14.495	2161.54			2161.54
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.905	3.810	604.34			604.34
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.823	2.140	339.41			339.41
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.814	0.912	144.61			144.61
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.393	6.831	960.45			960.45
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.056	0.802	112.73			112.73
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		6.000	7.260	968.27		2284.74	3253.01
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	6.000	7.260	968.27		2284.74	3253.01
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				6.24	2136.95	
	Штапик оконный	м				24.48	146.88	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1227.700	13.272	1734.41			1734.41
	Очистка подвалов от мусора	м2	497.700	5.972	708.03			708.03
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	730.000	7.300	1026.38			1026.38
	<i>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</i>		70.410	102.799	15013.74		31691.26	46705.00
	Ремонт бетонной отмостки	м2	70.410	102.799	15013.74		31691.26	46705.00
	Бетон М-100	м3				7.041	22777.63	
	Гвозди 1,8*32	кг				14.082	633.41	
	Доска 150*25*4000	м3				1.6898	8280.22	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.000	31.020	5087.28		106.54	5193.82
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	1.000	5.010	961.57			961.57
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		106.54	2963.29
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		350.000	3.500	454.33			454.33
	Выкашивание газонов	м2	350.000	3.500	454.33			454.33
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		347.830	101.120	14217.47		0.08	14217.55
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	325.330	93.695	13173.52			13173.52
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	15.000	0.150	21.09			21.09
	Укрепление покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	7.500	7.275	1022.86		0.08	1022.94
	Саморез 3,5*32	шт				0.3	0.08	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		128.669	93.108	13415.35		3882.30	17297.65
	Запуск системы отопления	1000 м	8.689	12.686	2012.24			2012.24
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		883.03	1127.25
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2232	801.20	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	4.380	17.520	2779.02			2779.02
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	90.000	33.300	4484.51			4484.51
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	8.000	9.920	1335.93			1335.93
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		429.55	616.72
	Лен сантехнический	кг				0.0122	9.55	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	420.00	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	295.03		175.96	470.99
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	165.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	358.37		502.81	861.18
	Лен сантехнический	кг				0.036	7.81	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	495.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37		508.92	867.29
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	504.36	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	349.51		206.09	555.60
	Труба ду 32	т				0.0062	206.09	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33		110.36	364.69
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	407.69		330.62	738.31
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.98	
	Отвод 25	шт				1.6665	58.33	
	Резьба ду25	шт				1.6665	28.33	
	Труба 25	т				0.006	242.98	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	2.000	2.200	348.96		734.96	1083.92
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				1	22.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	702.00	
Итого:			2174.60	366.574	53052.39	73.59	37964.92	91017.31

Сдал:

Д. В. Вишнев
подпись МП

*Ученский Ю. В. / Ю. К. Давыдов
Бирова М. С. / Вонь (кв. № 14)*

Принял:

подпись МП