

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строеению "15мк-н - 32". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем .


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 32		12722.127	781.833	112612.01	184.0365	59478.02	172090.03
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		12722.127	781.833	112612.01		59478.02	172090.03
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		39.463	45.128	6717.82			6717.82
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.944	5.888	933.95			933.95
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	5.113	13.294	2108.66			2108.66
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.348	1.510	239.48			239.48
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.913	16.970	2385.94			2385.94
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	19.145	7.466	1049.79			1049.79
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		20.000	24.200	2613.60		7573.77	10187.37
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	20.000	24.200	2613.60		7573.77	10187.37
	Гвозди 1,6*25	кг				0.06	3.02	
	Стекло 4мм	м2				20.8	7081.15	
	Штапик оконный	м				81.6	489.60	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5850.500	62.406	8258.18			8258.18
	Очистка подвалов от мусора	м2	1950.500	23.406	2774.78			2774.78
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3900.000	39.000	5483.40			5483.40
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		100.000	146.000	21323.30		45009.60	66332.90
	Ремонт бетонной отмостки	м2	100.000	146.000	21323.30		45009.60	66332.90
	Бетон М-100	м3				10	32350.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				20	899.60	
	Доска 150*25*4000	м3				2.4	11760.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		102.000	93.060	15261.83		329.21	15591.04
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	3.000	15.030	2884.71		9.60	2894.31
	Лен сантехнический	кг				0.06	9.60	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		319.61	8889.85
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		22.400	11.200	1574.72		1523.20	3097.92
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	22.400	11.200	1574.72		1523.20	3097.92
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				7.616	1523.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд		6182.920	148.696	19230.50		2045.34	21275.84
	Выкашивание газонов	м2	6100.000	61.000	7918.41			7918.41
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	7.000	4.340	558.25		406.49	964.74
	Олифа	кг				0.49	27.44	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.1	185.85	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				2.1	193.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	11.420	1.564	225.54		162.80	388.34
	Олифа	кг				0.1713	9.59	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.7815	153.21	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		45.43	130.33
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.25	21.00	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.25	22.75	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	62.000	80.600	10367.58		1370.16	11737.74
	Олифа	кг				0.42	23.52	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.96	438.96	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				4.96	451.36	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				4.96	456.32	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	1.500	0.532	75.82		60.46	136.28
	Олифа	кг				0.15	8.40	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.585	52.06	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		194.800	43.648	6136.91			6136.91

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулук.	м2	150.000	43.200	6073.92			6073.92
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	44.800	0.448	62.99			62.99
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		210.044	207.495	31495.15		2996.90	34492.05
	Запуск системы отопления	1000 м	27.144	39.630	6286.14			6286.14
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	23.400	93.600	14846.83			14846.83
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	5979.35			5979.35
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	8.000	9.920	1335.93			1335.93
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	18.000	4.500	632.70			632.70
	Смена вентиля ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		495.99	683.16
	Лен сантехнический	кг				0.012	1.92	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентиля отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		750.74	1125.08
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		750.74	1125.08
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	432.24		277.69	709.93
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.20	
	Труба 25	т				0.006	277.49	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	418.76		288.34	707.10
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.16	
	Труба ду 32	т				0.0062	288.18	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	278.39		110.52	388.91
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.16	
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		134.86	309.34
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.12	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		188.02	362.50
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.12	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
Итого:			12722.13	781.833	112612.01	184.04	59478.02	172090.03

Сдал:


 подпись МП

Принял:

 подпись МП

Менеджер  Н. Л. Давыденко

№ 53:


 Горбунов А. Ф.