

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 37". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 37		7295.454	616.685	89236.56	260.5769	17155.39	106391.95
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		7295.454	616.685	89236.56		17155.39	106391.95
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		33.742	39.483	5878.20			5878.20
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.351	4.702	745.83			745.83
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	4.636	12.054	1911.94			1911.94
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.242	1.391	220.64			220.64
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.773	15.197	2136.70			2136.70
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	15.740	6.139	863.09			863.09
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		5.700	6.897	919.85		2469.47	3389.32
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	5.700	6.897	919.85		2469.47	3389.32
	Стекло 4мм	м2				5.928	2260.17	
	Штапик оконный	м				23.256	209.30	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		3672.000	36.720	5162.83			5162.83
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3672.000	36.720	5162.83			5162.83
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		68.000	62.040	10174.55		213.08	10387.63
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	2.000	10.020	1923.14			1923.14
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		13.600	39.168	5999.36		851.53	6850.89
	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиляст с земли и лесов по камню и бетону	м2	13.600	39.168	5999.36		851.53	6850.89
	Известь	кг				41.888	477.23	
	Цемент	кг				61.0368	374.30	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		55.200	16.746	2354.43		342.14	2696.57
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	4.000	2.000	281.20		342.14	623.34
	Вилатерм Ду 20	м				4.2	70.14	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.36	272.00	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд		3256.690	216.472	27959.42		5511.26	33470.68
	Выкашивание газонов	м2	3100.000	31.000	4024.11			4024.11
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		1091.25	1104.11
	Песок раств.	т				1.455	1091.25	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	1.000	0.620	79.75		30.18	109.93
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.15	14.10	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.15	14.40	
	Окраска карусели	шт	1.000	1.450	186.51		43.84	230.35
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.2	19.60	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.2	19.20	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		42.44	228.95
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.2	18.80	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.2	18.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	0.700	0.096	13.82		11.73	25.55
	Олифа	кг				0.028	1.57	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.1092	10.16	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		50.68	135.58
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	49.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска поверхности теннисного стола	м2						
	Олифа	кг	3.000	0.600	85.43		44.09	129.52
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.06	3.36	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	130.000	169.000	21738.47	0.438	40.73	25200.03
	Олифа	кг					3461.56	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				9.1	509.60	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				6.24	586.56	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				6.24	611.52	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				6.24	580.32	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				6.24	599.04	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	13.990	4.966	707.11	6.24	574.52	1273.83
	Олифа	кг					566.72	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.879	49.22	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6487	60.98	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.014	94.30	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				3.1447	301.89	
	Окраска турника, ковровывбивалки	шт	1.000	0.700	90.04	0.6487	60.33	108.26
	Олифа	кг					18.22	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.04	2.24	
	Окраска футбольных ворот	ворота	2.000	4.300	553.11	0.17	15.98	664.06
	Олифа	кг					110.95	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.26	14.56	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.51	47.43	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	1.000	1.530	196.80	0.51	48.96	236.40
	Олифа	кг					39.60	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.18	17.28	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		87.000	34.200	5035.58	0.18	17.28	5035.58
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	75.000	21.600	3036.96			3036.96
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	12.000	12.600	1998.62			1998.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		5.400	11.675	1641.48		2987.50	4628.98
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	5.400	11.675	1641.48			4628.98
	Полоса перильного ограждения	шт					2987.50	4628.98
	Электроды МР-3 ду4	кг				32.4	2891.70	
						1.08	95.80	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		98.122	153.284	24110.86		4780.41	28891.27
	Запуск системы отопления	1000 м	25.590	37.361	5926.26			5926.26
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	22.032	88.128	13978.86			13978.86
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	32.000	8.000	1124.80			1124.80
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		973.92	1348.26
	Лен сантехнический	кг				0.024	16.32	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	957.60	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	2.000	1.860	295.03		626.92	921.95
	Лен сантехнический	кг				0.014	9.52	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	617.40	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		313.46	460.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	4.76	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	235.55		173.23	408.78
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.51	
	Отвод 20	шт				1.5	24.00	
	Резьба Ду20	шт				1.5	16.50	
	Труба 20	т				0.0025	132.22	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	306.51		305.52	612.03
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.68	
	Отвод 25	шт				2	50.00	
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.0048	220.84	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	326.15		305.52	631.67
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.68	
	Отвод 25	шт				2	50.00	
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.0048	220.84	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	2.000	2.200	348.96		319.88	668.84
	Лен сантехнический	кг				0.007	4.72	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	315.16	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	2.000	2.200	348.96		324.60	673.56
	Лен сантехнический	кг				0.014	9.44	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	315.16	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	4.000	4.400	697.92		1437.36	2135.28
	Лен сантехнический	кг				0.042	28.56	
	Сгон д 20	шт				6	174.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	1234.80	
	Итого:		7295.45	616.685	89236.56	260.58	17155.39	106391.95

Сдал:


 подпись МП

Универсал Строительная Компания

Кв. 64 Ул. Чаменко 2.

Принял:

_____ МП