

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 39". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>15мк-н - 39</b>		<b>3716.003</b>	<b>399.867</b>	<b>58473.15</b>	<b>102.3981</b>	<b>9867.32</b>	<b>68340.47</b>
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК</b>		<b>3716.003</b>	<b>399.867</b>	<b>58473.15</b>		<b>9867.32</b>	<b>68340.47</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>117.982</b>	<b>34.200</b>	<b>5138.32</b>			<b>5138.32</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.793	7.586	1203.29			1203.29
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.846	4.800	761.31			761.31
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.514	1.696	268.97			268.97
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	96.000	4.224	670.01			670.01
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.679	13.496	1897.51			1897.51
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.150	2.398	337.23			337.23
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>8.000</b>	<b>8.580</b>	<b>1153.86</b>		<b>2402.67</b>	<b>3556.53</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	185.59		117.93	303.52
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	111.84	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	6.000	7.260	968.27		2284.74	3253.01
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				6.24	2136.95	
	Штапик оконный	м				24.48	146.88	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>2130.000</b>	<b>22.720</b>	<b>3006.57</b>			<b>3006.57</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	710.000	8.520	1010.05			1010.05
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1420.000	14.200	1996.52			1996.52
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>68.000</b>	<b>62.040</b>	<b>10174.55</b>		<b>213.08</b>	<b>10387.63</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	2.000	10.020	1923.14			1923.14
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>75.000</b>	<b>14.220</b>	<b>1931.93</b>		<b>1671.63</b>	<b>3603.56</b>
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	30.000	1.800	244.55		435.60	680.15
	Грунтовка	кг				6	435.60	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	30.000	6.300	855.92		1162.50	2018.42
	Краска фасадная белая	кг				15	1162.50	
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	6.000	3.060	415.73		4.23	419.96
	Известь	кг				0.252	2.10	
	Цемент	кг				0.3672	2.13	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	9.000	3.060	415.73		69.30	485.03
	Шпаклевка	кг				4.5	69.30	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>476.100</b>	<b>36.458</b>	<b>4699.32</b>		<b>762.10</b>	<b>5461.42</b>
	Выкашивание газонов	м2	450.000	4.500	584.14			584.14
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		41.44	227.95
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.4	36.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.100	0.288	41.47		36.05	77.52
	Олифа	кг				0.084	4.70	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.3276	31.35	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	18.000	23.400	3009.94		493.44	3503.38
	Олифа	кг				1.26	70.56	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.16	196.56	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				2.16	226.32	
	Окраска турника, ковровыбивалки	шт	1.000	0.700	90.04		20.13	110.17
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.09	8.46	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.09	9.43	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	4.000	6.120	787.22		171.04	958.26
	Олифа	кг				0.36	20.16	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.44	150.88	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>628.000</b>	<b>76.014</b>	<b>10796.84</b>		<b>2.57</b>	<b>10799.41</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	м2	601.000	60.100	8450.06			8450.06
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	15.000	0.150	21.09			21.09
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	961.87		2.45	964.32
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.45	
	Укрепление покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	10.000	9.700	1363.82		0.12	1363.94
	Саморез 3,5*32	шт				0.4	0.12	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>212.921</b>	<b>145.635</b>	<b>21571.76</b>		<b>4815.27</b>	<b>26387.03</b>
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.000	1.290	207.68		186.19	393.87
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.8	39.20	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.05	146.99	
	Запуск системы отопления	1000 м	16.401	23.945	3798.23			3798.23
	Изоляция трубопровода отопления (Термофлекс,Вилатерм)	м	15.000	6.060	990.69		630.46	1621.15
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.138	6.76	
	Энергофлекс 28*6	м				16.5	623.70	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	8.520	34.080	5405.77			5405.77
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	150.000	55.500	7474.18			7474.18
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		623.07	997.41
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		1004.46	1378.80
	Лен сантехнический	кг				0.024	16.32	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	2.000	1.860	295.03		622.69	917.72
	Лен сантехнический	кг				0.0244	5.29	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	617.40	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		110.36	424.43
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	229.88		179.78	409.66
	Лен сантехнический	кг				0.018	12.24	
	Труба 25	т				0.0036	167.54	

