

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21


По Строеие "15мк-н - 40". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | 15мк-н - 40 | | 5866.723 | 374.601 | 55003.52 | 112.9077 | 10951.59 | 65955.11 |
| | ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД | | 5866.723 | 374.601 | 55003.52 | | 10951.59 | 65955.11 |
| | <i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i> | | 121.767 | 35.806 | 5367.00 | | | 5367.00 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 3.940 | 7.880 | 1249.93 | | | 1249.93 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 1.764 | 4.586 | 727.49 | | | 727.49 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 1.576 | 1.765 | 279.98 | | | 279.98 |
| | Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) | м | 96.000 | 4.224 | 670.01 | | | 670.01 |
| | Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 8.705 | 13.536 | 1903.20 | | | 1903.20 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 9.782 | 3.815 | 536.39 | | | 536.39 |
| | <i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i> | | 4.000 | 4.840 | 645.51 | | 2284.43 | 2929.94 |
| | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 | м2 | 4.000 | 4.840 | 645.51 | | 2284.43 | 2929.94 |
| | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0.012 | 0.60 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 6.24 | 2136.95 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 24.48 | 146.88 | |
| | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 1420.000 | 14.200 | 1996.52 | | | 1996.52 |
| | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон) | м2 | 1420.000 | 14.200 | 1996.52 | | | 1996.52 |
| | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i> | | 68.000 | 62.040 | 10174.55 | | 213.08 | 10387.63 |
| | Гидравлическое испытание ИТП | 100 м | 2.000 | 10.020 | 1923.14 | | | 1923.14 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 64.000 | 16.000 | 2537.92 | | | 2537.92 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 2.000 | 36.020 | 5713.49 | | 213.08 | 5926.57 |
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.6 | 38.78 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.1 | 10.26 | |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 4 | 113.44 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 2 | 43.74 | |
| | Резина листовая | кг | | | | 0.1 | 6.86 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | | 90.000 | 21.720 | 2986.43 | | 2954.65 | 5941.08 |
| | Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам | м | 15.000 | 7.500 | 1054.50 | | 1283.02 | 2337.52 |
| | Вилатерм Ду 20 | м | | | | 15.75 | 263.02 | |
| | Мастика "ТЭПСАН" | кг | | | | 5.1 | 1020.00 | |
| | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц | м2 | 30.000 | 1.800 | 244.55 | | 435.60 | 680.15 |
| | Грунтовка | кг | | | | 6 | 435.60 | |
| | Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с лестниц | м2 | 30.000 | 6.300 | 855.92 | | 1162.50 | 2018.42 |
| | Краска фасадная белая | кг | | | | 15 | 1162.50 | |
| | Перетирка штукатурки : фасадов гладких с лестниц | м2 | 6.000 | 3.060 | 415.73 | | 4.23 | 419.96 |
| | Известь | кг | | | | 0.252 | 2.10 | |
| | Цемент | кг | | | | 0.3672 | 2.13 | |
| | Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц | м2 | 9.000 | 3.060 | 415.73 | | 69.30 | 485.03 |
| | Шпаклевка | кг | | | | 4.5 | 69.30 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд | | 3432.000 | 58.410 | 7621.74 | | 1627.09 | 9248.83 |
| | Выкашивание газонов | м2 | 3400.000 | 34.000 | 4413.54 | | | 4413.54 |
| | Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами | шт | 4.000 | 2.480 | 319.00 | | 157.13 | 476.13 |
| | Олифа | кг | | | | 0.12 | 6.31 | |
| | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | | | | 1.2 | 150.82 | |
| | Окраска поверхности песочницы | песочн | 1.000 | 0.660 | 84.90 | | 58.98 | 143.88 |
| | Олифа | кг | | | | 0.03 | 1.58 | |
| | Эмаль ПФ-115 красная | кг | | | | 0.5 | 57.40 | |
| | Окраска ранее окрашенных металлических ограждений | м | 12.000 | 15.600 | 2006.63 | | 265.95 | 2272.58 |
| | Олифа | кг | | | | 0.84 | 44.19 | |
| | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | | | | 2.88 | 221.76 | |
| | Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов | м2 | 14.000 | 4.970 | 707.63 | | 1123.41 | 1831.04 |
| | Олифа | кг | | | | 1.4 | 78.40 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 1.82 | 166.53 | |
| | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | | | | 1.82 | 228.74 | |
| | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | | | | 1.82 | 649.74 | |
| | Окраска турника, ковровыбивалки | шт | 1.000 | 0.700 | 90.04 | | 21.62 | 111.66 |
| | Олифа | кг | | | | 0.04 | 2.10 | |
| | Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая | кг | | | | 0.17 | 19.52 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 648.300 | 70.440 | 9903.87 | | 0.09 | 9903.96 |
| | Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см. | м2 | 625.300 | 62.530 | 8791.72 | | | 8791.72 |
| | Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев | м2 | 15.000 | 0.150 | 21.09 | | | 21.09 |
| | Укрепление покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали | м2 | 8.000 | 7.760 | 1091.06 | | 0.09 | 1091.15 |
| | Саморез 3,5*32 | шт | | | | 0.32 | 0.09 | |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед | | 82.656 | 107.145 | 16307.90 | | 3872.25 | 20180.15 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 17.036 | 24.873 | 3945.29 | | | 3945.29 |
| | Изоляция трубопроводов отопления | 1 м3 | 0.300 | 4.551 | 732.66 | | 1580.82 | 2313.48 |
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 5.01 | 245.49 | |
| | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08) | м3 | | | | 0.372 | 1335.33 | |
| | Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ,:диаметром менее 50 мм, за 2 раза | м2 | 3.600 | 2.952 | 425.56 | | 26.14 | 451.70 |
| | Лак БТ (кузбаслак) | кг | | | | 0.8856 | 21.03 | |
| | Олифа | кг | | | | 0.0972 | 5.11 | |
| | Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет. | 1000 м | 8.520 | 34.080 | 5405.77 | | | 5405.77 |
| | Очистка внутреннего водостока | м | 8.000 | 2.960 | 398.62 | | | 398.62 |
| | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 20.000 | 7.400 | 996.56 | | | 996.56 |
| | Очистка канализационной сети: дворовой | м | 8.000 | 9.920 | 1335.93 | | | 1335.93 |
| | Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС | м3 | 4.200 | 6.149 | 864.52 | | | 864.52 |
| | Смена вентилях отопления диаметром : 25мм | шт | 2.000 | 2.360 | 374.34 | | 623.07 | 997.41 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.024 | 5.21 | |
| | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 2 | 617.86 | |
| | Смена вентилях ХВС диаметром : 25мм | шт | 1.000 | 1.180 | 187.17 | | 311.53 | 498.70 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.012 | 2.60 | |
| | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 1 | 308.93 | |
| | Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм | м | 2.000 | 2.180 | 345.79 | | 163.67 | 509.46 |
| | Труба 25 | т | | | | 0.0048 | 163.67 | |
| | Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм | м | 2.000 | 1.980 | 314.07 | | 110.36 | 424.43 |
| | Труба 20 | т | | | | 0.0033 | 110.36 | |
| | Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм | м | 2.000 | 2.180 | 306.51 | | 163.67 | 470.18 |
| | Труба 25 | т | | | | 0.0048 | 163.67 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|-----|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм | м | 2.000 | 2.180 | 326.15 | | 163.67 | 489.82 |
| | Труба 25 | т | | | | 0.0048 | 163.67 | |
| | Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления | шт | 2.000 | 2.200 | 348.96 | | 729.32 | 1078.28 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.028 | 6.08 | |
| | Сгон д 20 | шт | | | | 1 | 29.00 | |
| | Сгон д-15 | шт | | | | 1 | 8.00 | |
| | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 2 | 350.00 | |
| | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 2 | 336.24 | |
| | Итого: | | 5866.72 | 374.601 | 55003.52 | 112.91 | 10951.59 | 65955.11 |

Сдал:  Д.В. Бакуров
подпись МП

Уполномоченный  Н.К. Давыдов

Принял: _____
подпись МП