

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "15мк-н - 416". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 416		5954.759	534.870	77191.79	268.1988	21170.30	98362.09
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		5954.759	534.870	77191.79		21170.30	98362.09
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		199.300	33.062	5024.93			5024.93
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.969	3.938	624.65			624.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.913	7.574	1201.36			1201.36
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.298	1.454	230.60			230.60
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.060	9.423	1324.92			1324.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.060	2.753	387.13			387.13
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		16.340	11.826	1597.21		2639.93	4237.14
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	5.340	1.816	233.54		13.10	246.64
	Гвозди 3*70	кг				0.3204	13.10	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	556.78		353.78	910.56
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	335.52	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	5.000	6.050	806.89		2273.05	3079.94
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				5.2	2149.89	
	Штапик оконный	м				20.4	122.40	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2791.000	28.876	3932.17			3932.17
	Очистка подвалов от мусора	м2	483.000	5.796	687.12			687.12
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2308.000	23.080	3245.05			3245.05
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		66.400	53.166	8462.92		217.85	8680.77
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31		0.64	192.95
	Лен сантехнический	кг				0.004	0.64	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС: стальных за 1 раз	м2	0.200	0.144	19.20		4.13	23.33
	Олифа	кг						
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.008	0.45	
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49	0.04	3.68	
	Болт 16*70	кг					213.08	5926.57
	Гайка М 16	кг				0.6	38.78	
	Прокладки паранитовые 80	шт				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				4	113.44	
	Резина листовая	кг				2	43.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		83.910	26.210	3775.81	0.1	6.86	
	Окраска клеевыми составами: улучшенная	м2	36.120	8.741	1208.27		181.68	4702.66
	Шпатлевка универсальная	кг					181.68	1389.95
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз	м2	1.280	1.190	171.61	8.9939	181.68	
	Олифа	кг					25.41	197.02
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.1152	6.45	
	Окраска масляным составами: плитусов	м2	3.660	1.610	229.29	0.2061	18.96	
	Олифа	кг					59.21	288.50
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.1171	6.56	
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	м2	10.830	3.466	493.43	0.5014	52.65	
	Штукатурка гипсовая	кг					35.76	529.19
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, потолков	м2	13.430	1.007	159.76	2.0577	35.76	
	Грунтовка	кг					131.12	290.88
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	15.990	3.358	490.42	1.7459	131.12	
	Олифа	кг					263.04	753.46
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.3198	17.91	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	2.600	6.838	1023.03	2.3345	245.13	
	Известь	кг					230.63	1253.66
	Цемент	кг				8.008	149.91	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		490.680	122.350	16741.64	11.648	80.72	
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	38.400	19.200	2699.52		12269.83	29011.47
							3284.54	5984.06

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Вилатерм Ду 20	м				40.32	673.34	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				13.056	2611.20	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	128.880	7.733	1050.58		1935.78	2986.36
	Грунтовка	кг				25.776	1935.78	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	128.880	27.065	3677.02		6614.12	10291.14
	Краска фасадная белая	кг				64.44	6614.12	
	Очистка вручную поверхности фасадов от пенхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	м2	128.880	38.664	5252.89			5252.89
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	25.780	13.148	1786.26		31.20	1817.46
	Известь	кг				1.0828	20.27	
	Цемент	кг				1.5777	10.93	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	м2	1.200	3.396	489.57		106.51	596.08
	Известь	кг				3.696	69.19	
	Цемент	кг				5.3856	37.32	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	38.660	13.144	1785.80		297.68	2083.48
	Шпаклевка	кг				19.33	297.68	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1810.400	25.042	3245.34		245.86	3491.20
	Выкашивание газонов	м2	1800.000	18.000	2336.58			2336.58
	Окраска бельевой стойки	стоек	4.000	2.800	360.16		67.44	427.60
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.68	58.48	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		56.46	215.96
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6	53.10	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		40.04	226.55
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.2	16.80	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.2	18.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	1.400	0.192	27.65		20.62	48.27
	Олифа	кг				0.021	1.18	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.2184	19.44	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		43.68	128.58
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.5	42.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска турника, ковровыбивалки	шт	1.000	0.700	90.04		17.62	107.66
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.085	7.56	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.085	7.82	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		326.800	82.388	11606.00		4.54	11610.54
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	240.000	69.120	9718.27			9718.27
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	76.800	0.768	107.98			107.98
	Переноска водосточных труб: с люлек	м	10.000	12.500	1779.75		4.54	1784.29
	Проволока вязальная	кг				0.1	4.54	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		169.929	151.950	22805.77		4865.44	27671.21
	Запуск системы отопления	1000 м	16.081	23.478	3724.13			3724.13
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	13.848	55.392	8786.28			8786.28
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	561.51		1126.21	1687.72
	Лен сантехнический	кг				0.0366	5.86	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	1120.35	
	Смена вентиля отопления диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	935.86		1876.85	2812.71
	Лен сантехнический	кг				0.06	9.60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	1867.25	
	Смена вентиля отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		991.98	1366.32
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	147.52		118.86	266.38
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.12	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	518.69		333.50	852.19
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.24	
	Труба 25	т				0.0072	333.26	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		418.04	767.00
	Лен сантехнический	кг				0.014	2.24	
	Сгон д 20	шт				2	42.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
Итого:			5954.76	534.870	77191.79	268.20	21170.30	98362.09

Сдал: _____ *Д. В. Жуков*
подпись МП

Исполнитель: Ю. К. Давыдов
кв. 67 Подпись и. А. Юдина

Принял: _____
подпись МП