

## Ведомость по планируемым работам

С 31.12.20 по 31.12.21

По Строению "177 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>		<b>7371.099</b>	<b>308.318</b>	<b>44277.55</b>		<b>135.25</b>	<b>44412.80</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>13.284</b>	<b>29.845</b>	<b>4427.72</b>			<b>4427.72</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.360	5.440	862.89			862.89
	177 квартал - 4		1.360	5.440	862.89	0		862.89
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.568	6.677	1059.07			1059.07
	177 квартал - 4		2.568	6.677	1059.07	0		1059.07
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.656	0.735	116.54			116.54
	177 квартал - 4		0.656	0.735	116.54	0		116.54
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.000	15.550	2186.33			2186.33
	177 квартал - 4		5.000	15.550	2186.33	0		2186.33
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.700	1.443	202.89			202.89
	177 квартал - 4		3.700	1.443	202.89	0		202.89
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1182.500</b>	<b>11.825</b>	<b>1875.68</b>			<b>1875.68</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1182.500	11.825	1875.68			1875.68
	177 квартал - 4		1182.500	11.825	1875.68	0		1875.68
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>28.340</b>	<b>4495.29</b>		<b>135.25</b>	<b>4630.54</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	177 квартал - 4		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	177 квартал - 4		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>5756.000</b>	<b>57.560</b>	<b>7471.86</b>			<b>7471.86</b>
	Выкашивание газонов	м2	5756.000	57.560	7471.86			7471.86



Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 4		5756.000	57.560	7471.86	0		7471.86
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>240.000</b>	<b>69.120</b>	<b>9718.27</b>			<b>9718.27</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	240.000	69.120	9718.27			9718.27
	177 квартал - 4		240.000	69.120	9718.27	0		9718.27
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>24.457</b>	<b>21.692</b>	<b>3266.49</b>			<b>3266.49</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	177 квартал - 4		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	24.357	21.191	3170.33			3170.33
	177 квартал - 4		24.357	21.191	3170.33	0		3170.33
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>121.858</b>	<b>89.936</b>	<b>13022.24</b>			<b>13022.24</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	13.581	19.828	2787.86			2787.86
	177 квартал - 4		13.581	19.828	2787.86	0		2787.86
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	8.277	33.108	5251.59			5251.59
	177 квартал - 4		8.277	33.108	5251.59	0		5251.59
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	177 квартал - 4		100.000	37.000	4982.79	0		4982.79
	<b>Итого:</b>		<b>7371.10</b>	<b>308.318</b>	<b>44277.55</b>	<b>3.34</b>	<b>135.25</b>	<b>44412.80</b>

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Инженер 00070-2 Суф Суменов О.В.