

## Ведомость по планируемым работам

С 31.12.20 по 31.12.21

По Строение "177 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК</b>		<b>668.399</b>	<b>462.216</b>	<b>68358.58</b>		<b>191.97</b>	<b>68550.55</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>29.996</b>	<b>59.726</b>	<b>8861.76</b>			<b>8861.76</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.854	11.416	1810.81			1810.81
	177 квартал - 6		2.854	11.416	1810.81	0		1810.81
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	4.990	12.974	2057.94			2057.94
	177 квартал - 6		4.990	12.974	2057.94	0		2057.94
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.226	1.373	217.80			217.80
	177 квартал - 6		1.226	1.373	217.80	0		217.80
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.486	29.501	4147.91			4147.91
	177 квартал - 6		9.486	29.501	4147.91	0		4147.91
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.440	4.462	627.30			627.30
	177 квартал - 6		11.440	4.462	627.30	0		627.30
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1.846</b>	<b>0.018</b>	<b>2.93</b>			<b>2.93</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1.846	0.018	2.93			2.93
	177 квартал - 6		1.846	0.018	2.93	0		2.93
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>2.000</b>	<b>40.680</b>	<b>6452.66</b>		<b>191.97</b>	<b>6644.63</b>
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	6452.66		191.97	6644.63
	177 квартал - 6		2.000	40.680	6452.66	5.34	191.97	6644.63
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>11.440</b>	<b>0.114</b>	<b>14.85</b>			<b>14.85</b>
	Выкашивание газонов	м2	11.440	0.114	14.85			14.85
	177 квартал - 6		11.440	0.114	14.85	0		14.85
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>360.000</b>	<b>103.680</b>	<b>14577.41</b>			<b>14577.41</b>



Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	360.000	103.680	14577.41			14577.41
	177 квартал - 6		360.000	103.680	14577.41	0		14577.41
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>45.970</b>	<b>40.822</b>	<b>6149.76</b>			<b>6149.76</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	177 квартал - 6		0.200	1.002	192.31	0		192.31
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	45.770	39.820	5957.45			5957.45
	177 квартал - 6		45.770	39.820	5957.45	0		5957.45
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>217.147</b>	<b>217.176</b>	<b>32299.21</b>			<b>32299.21</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	27.800	40.588	5706.67			5706.67
	177 квартал - 6		27.800	40.588	5706.67	0		5706.67
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	29.347	117.388	18620.08			18620.08
	177 квартал - 6		29.347	117.388	18620.08	0		18620.08
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	7972.46			7972.46
	177 квартал - 6		160.000	59.200	7972.46	0		7972.46
	<b>Итого:</b>		<b>668.40</b>	<b>462.216</b>	<b>68358.58</b>	<b>5.34</b>	<b>191.97</b>	<b>68550.55</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

*Маноров В.А.* *Второ*

Принял: *Черомина* \_\_\_\_\_  
кв142- подпись МП

*Измерен мезо-а Сульф Сушенова ОВ.*