

## Ведомость по планируемым работам

С 31.12.20 по 31.12.21

По Строение "178 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК</b>		<b>6006.652</b>	<b>329.150</b>	<b>48286.60</b>		<b>135.25</b>	<b>48421.85</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>14.006</b>	<b>29.229</b>	<b>4329.41</b>			<b>4329.41</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.362	5.448	864.16			864.16
	178 квартал - 1		1.362	5.448	864.16	0		864.16
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.316	6.022	955.15			955.15
	178 квартал - 1		2.316	6.022	955.15	0		955.15
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.656	0.735	116.54			116.54
	178 квартал - 1		0.656	0.735	116.54	0		116.54
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.872	15.152	2130.36			2130.36
	178 квартал - 1		4.872	15.152	2130.36	0		2130.36
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.800	1.872	263.20			263.20
	178 квартал - 1		4.800	1.872	263.20	0		263.20
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>745.000</b>	<b>7.450</b>	<b>1181.72</b>			<b>1181.72</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	745.000	7.450	1181.72			1181.72
	178 квартал - 1		745.000	7.450	1181.72	0		1181.72
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>33.000</b>	<b>28.340</b>	<b>4495.29</b>		<b>135.25</b>	<b>4630.54</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	178 квартал - 1		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	178 квартал - 1		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>4880.000</b>	<b>48.800</b>	<b>6334.73</b>			<b>6334.73</b>
	Выкашивание газонов	м2	4880.000	48.800	6334.73			6334.73

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 1		4880.000	48.800	6334.73	0		6334.73
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>200.000</b>	<b>57.600</b>	<b>8098.56</b>			<b>8098.56</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	178 квартал - 1		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>18.725</b>	<b>16.705</b>	<b>2520.40</b>			<b>2520.40</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	178 квартал - 1		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	18.625	16.204	2424.24			2424.24
	178 квартал - 1		18.625	16.204	2424.24	0		2424.24
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>115.921</b>	<b>141.026</b>	<b>21326.49</b>			<b>21326.49</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	12.700	18.542	2607.00			2607.00
	178 квартал - 1		12.700	18.542	2607.00	0		2607.00
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	23.221	92.884	14733.26			14733.26
	178 квартал - 1		23.221	92.884	14733.26	0		14733.26
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
	178 квартал - 1		80.000	29.600	3986.23	0		3986.23
	<b>Итого:</b>		<b>6006.65</b>	<b>329.150</b>	<b>48286.60</b>	<b>3.34</b>	<b>135.25</b>	<b>48421.85</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Управдом: *Мамин В. А.* *В. А.*

Принял: *Кв. В. Машикова Т. Д. Сафеева*  
подпись МП

*Измерен МЗД-а Суши Сушенова ОВ*