

Ведомость по планируемым работам

С 31.12.20 по 31.12.21

По Строению "178 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		1357.096	222.229	33186.04		135.25	33321.29
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.770	24.337	3613.65			3613.65
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	647.17			647.17
	178 квартал - 4		1.020	4.080	647.17	0		647.17
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	955.97			955.97
	178 квартал - 4		2.318	6.027	955.97	0		955.97
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.482	0.540	85.62			85.62
	178 квартал - 4		0.482	0.540	85.62	0		85.62
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.750	11.662	1639.75			1639.75
	178 квартал - 4		3.750	11.662	1639.75	0		1639.75
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.200	2.028	285.14			285.14
	178 квартал - 4		5.200	2.028	285.14	0		285.14
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		551.000	5.510	874.00			874.00
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	551.000	5.510	874.00			874.00
	178 квартал - 4		551.000	5.510	874.00	0		874.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	178 квартал - 4		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	178 квартал - 4		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		520.000	5.200	675.01			675.01
	Выкашивание газонов	м2	520.000	5.200	675.01			675.01

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
178 квартал - 4			520.000	5.200	675.01	0		675.01
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
178 квартал - 4			120.000	34.560	4859.14	0		4859.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		13.875	12.485	1889.12			1889.12
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
178 квартал - 4			0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	13.775	11.984	1792.96			1792.96
178 квартал - 4			13.775	11.984	1792.96	0		1792.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		106.451	111.797	16779.83			16779.83
	Запуск системы отопления	1000 м	9.294	13.569	1907.83			1907.83
178 квартал - 4			9.294	13.569	1907.83	0		1907.83
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	17.157	68.628	10885.77			10885.77
178 квартал - 4			17.157	68.628	10885.77	0		10885.77
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
178 квартал - 4			80.000	29.600	3986.23	0		3986.23
	Итого:		1357.10	222.229	33186.04	3.34	135.25	33321.29

Сдал: _____
подпись МП

Мамонтов В. А. *[Подпись]*

Принял: *[Подпись]* Лепашева СВ № 15
подпись МП

Измерен № 20-2 Сушиль Сушилова О.В.