

Ведомость по планируемым работам

С 31.12.20 по 31.12.21

По Строению "178 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		5492.024	288.286	41950.45		135.25	42085.70
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14.804	34.707	5196.02			5196.02
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.400	9.600	1522.75			1522.75
	178 квартал - 16		2.400	9.600	1522.75	0		1522.75
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.498	6.495	1030.20			1030.20
	178 квартал - 16		2.498	6.495	1030.20	0		1030.20
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.298	1.454	230.60			230.60
	178 квартал - 16		1.298	1.454	230.60	0		230.60
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.074	15.780	2218.68			2218.68
	178 квартал - 16		5.074	15.780	2218.68	0		2218.68
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.534	1.378	193.79			193.79
	178 квартал - 16		3.534	1.378	193.79	0		193.79
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1563.000	15.630	2479.23			2479.23
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1563.000	15.630	2479.23			2479.23
	178 квартал - 16		1563.000	15.630	2479.23	0		2479.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	178 квартал - 16		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	178 квартал - 16		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3534.000	35.340	4587.48			4587.48
	Выкашивание газонов	м2	3534.000	35.340	4587.48			4587.48

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 16		3534.000	35.340	4587.48	0		4587.48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	178 квартал - 16		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		24.085	21.368	3218.06			3218.06
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	178 квартал - 16		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	23.985	20.867	3121.90			3121.90
	178 квартал - 16		23.985	20.867	3121.90	0		3121.90
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		123.135	95.301	13875.81			13875.81
	Запуск системы отопления	1000 м	13.480	19.681	2767.12			2767.12
	178 квартал - 16		13.480	19.681	2767.12	0		2767.12
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	9.655	38.620	6125.90			6125.90
	178 квартал - 16		9.655	38.620	6125.90	0		6125.90
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	178 квартал - 16		100.000	37.000	4982.79	0		4982.79
	Итого:		5492.02	288.286	41950.45	3.34	135.25	42085.70

Сдал:

подпись

МП

Управдом: Управлядом Мантуров В. А.


Принял:

подпись

МП



Инженер №70-2 Сушиф Сушикова О.В.