

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "179 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "РСР ОАО "ДОСТ"". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		1837.611	211.280	171537.91		2101.87	173639.78
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		1752.631	70.331	149639.64		1781.72	151421.36
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		14.531	29.951	4424.83			4424.83
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	5.120	812.13			812.13
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.334	6.068	962.57			962.57
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.599	0.671	106.42			106.42
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.172	16.085	2261.54			2261.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.146	2.007	282.17			282.17
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		716.100	7.161	1135.88			1135.88
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	716.100	7.161	1135.88			1135.88
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		8.000	4.000	562.40		243.60	806.00
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	8.000	4.000	562.40		243.60	806.00
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2.72	243.60	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		1012.000	27.219	3516.53		1538.12	5054.65
	Выкашивание газонов	м2	940.000	9.400	1220.21			1220.21
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		100.44	339.69
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	95.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.000	0.274	39.50		33.50	73.00
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.312	29.02	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	60.000	13.200	1697.92		1114.80	2812.72
	Олифа	кг				0.6	33.60	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				10.2	1081.20	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет. клумб)	м2	7.000	2.485	319.65		289.38	609.03
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.73	289.38	
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	140000.00			140000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	140000.00			140000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		84.980	140.949	21898.27		320.15	22218.42
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		35.100	29.841	4750.07		320.15	5070.22
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		17.900	15.573	2329.88			2329.88
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	17.900	15.573	2329.88			2329.88
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		31.980	95.535	14818.32			14818.32
	Запуск системы отопления	1000 м	12.750	18.615	2617.27			2617.27
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	19.230	76.920	12201.05			12201.05
	Итого:		1837.61	211.280	171537.91	27.73	2101.87	173639.78

Исполнитель Т.А. Шибирева

управдом Тушиноского М.Б.

инженер ЖЭО-2 Сушкова О.В.
Сурин