

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строение "179 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "РСП ОАО "ДОСТ"". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		3583.270	381.197	54099.09		24887.56	78986.65
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3526.221	279.554	38197.29		24567.41	62764.70
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		11.621	14.703	2190.57			2190.57
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.960	1.920	304.55			304.55
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.701	4.423	701.51			701.51
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.448	0.502	79.60			79.60
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.896	6.058	851.80			851.80
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.616	1.800	253.11			253.11
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		513.100	5.131	813.88			813.88
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	513.100	5.131	813.88			813.88
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		470.000	95.850	13271.60		2887.95	16159.55
	Огрунтовка ранее окр фасадов,цоколей под окраску перхлорвиниловыми красками:сложных с земли и лесов	м2	140.000	8.400	1141.22		1752.24	2893.46
	Грунтовка	кг				28	1752.24	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	140.000	23.800	3233.47		630.64	3864.11
	Шпаклевка	кг				31.22	630.64	
	Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от пенхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	140.000	33.600	4564.90			4564.90
	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	45.000	18.450	2659.75		55.21	2714.96
	Известь	кг				1.89	35.38	
	Цемент	кг				2.754	19.83	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	5.000	11.600	1672.26		449.86	2122.12
	Известь	кг				15.4	288.29	
	Цемент	кг				22.44	161.57	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		2481.500	156.870	20776.88		21615.86	42392.74
	Выкашивание газонов	м2	2400.000	24.000	3115.44			3115.44
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		47.44	233.95
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	42.40	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	24.000	5.280	679.17		445.92	1125.09
	Олифа	кг				0.24	13.44	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.08	432.48	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	6.000	2.130	303.27		281.64	584.91
	Олифа	кг				0.6	33.60	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.34	248.04	
	Рытье ям для установки стоек и столбов	ям	18.000	46.800	6075.11			6075.11
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	32.000	73.920	9954.81		19223.36	29178.17
	Ограждение метал. 2м	шт				16	18509.12	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				7.68	714.24	
	Устройство фундаментов-столбов:бетонных для стоек и столбов элементов благоустройства	1 м3	0.500	3.290	462.57		1617.50	2080.07
	Бетон М-100	м3				0.5	1617.50	
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</i>		50.000	7.000	1144.36		63.60	1207.96
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	50.000	7.000	1144.36		63.60	1207.96
	Песок раств.	т				0.008	6.00	
	Цемент	кг				8	57.60	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		57.049	101.643	15901.80		320.15	16221.95
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.100	32.781	5216.41		320.15	5536.56
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		22.949	68.862	10685.39			10685.39
	Запуск системы отопления	1000 м	9.029	13.182	1853.43			1853.43
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	13.920	55.680	8831.96			8831.96
	Итого:		3583.27	381.197	54099.09	151.74	24887.56	78986.65

✓ Таргаев В. В 179-3-7 Вббл,
управдом Тушинского М.Б Пд

инженер ИЗО-2 Сериков В. В
Сунд