

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "179 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "РСР ОАО "ДОСТ"". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2121.778	255.925	112237.58		3982.78	116220.36
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		2040.246	118.815	90931.88		3662.63	94594.51
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		16.246	31.896	4696.76			4696.76
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	5.120	812.13			812.13
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.301	5.983	948.96			948.96
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.599	0.671	106.42			106.42
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.668	17.627	2478.43			2478.43
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.398	2.495	350.82			350.82
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		14.000	6.608	940.85		2314.18	3255.03
	Устройство покрытий из азбестоцементных листов козырьков и спусков в подвал по готовым прогонам	м2	14.000	6.608	940.85		2314.18	3255.03
	Гвозди 90мм	кг				0.0196	0.78	
	Шифер 7-ми волн. 1,75*0,98	м2				18.2	2313.40	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		2007.000	77.211	9961.17		1348.45	11309.62
	Выкашивание газонов	м2	1960.000	19.600	2544.28			2544.28
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	3.000	0.411	59.25		56.61	115.86
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 коричневая	кг				0.468	49.89	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	44.000	57.200	7357.64		1291.84	8649.48
	Олифа	кг				3.08	172.48	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				10.56	1119.36	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		2.000	2.100	333.10			333.10
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10
	<i>Текущий ремонт подъезда</i>		1.000	1.000	75000.00			75000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	75000.00			75000.00

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		81.532	137.110	21305.70		320.15	21625.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.100	28.841	4591.45		320.15	4911.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		17.320	15.068	2254.38			2254.38
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м ³	17.320	15.068	2254.38			2254.38
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		31.112	93.201	14459.87			14459.87
	Запуск системы отопления	1000 м	12.302	17.961	2525.30			2525.30
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	18.810	75.240	11934.57			11934.57
	Итого:		2121.78	255.925	112237.58	42.55	3982.78	116220.36

Арестов В.С. О.А. №4 58
 управляющий Телешенко М.Б. Телешенко
 инженер №70-2 Сушкова О.В. Сушкова