

## Ведомость по планируемым работам


С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "179 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "РСР ОАО "ДОСТ"". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>		<b>3016.422</b>	<b>255.025</b>	<b>37582.43</b>		<b>11471.43</b>	<b>49053.86</b>
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<b>2933.847</b>	<b>116.065</b>	<b>15998.78</b>		<b>11151.28</b>	<b>27150.06</b>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<b>12.647</b>	<b>18.546</b>	<b>2774.21</b>			<b>2774.21</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.319	6.029	956.38			956.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.584	0.654	103.75			103.75
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.152	8.011	1126.40			1126.40
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.312	1.292	181.61			181.61
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		<b>707.000</b>	<b>7.070</b>	<b>1121.44</b>			<b>1121.44</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	707.000	7.070	1121.44			1121.44
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		<b>17.200</b>	<b>34.552</b>	<b>4807.46</b>		<b>9528.90</b>	<b>14336.36</b>
	Установка обрешетки над входом в подвал	1 м3	1.200	27.000	3732.21		6884.12	10616.33
	Гвозди 90мм	кг				3.6	142.52	
	Доска обрез. 50*150*6000	м3				1.272	6741.60	
	Устройство покрытий из азбестоцементных листов козырьков и спусков в подвал по готовым прогонам	м2	16.000	7.552	1075.25		2644.78	3720.03
	Гвозди 90мм	кг				0.0224	0.89	
	Шифер 7-ми волн. 1,75*0,98	м2				20.8	2643.89	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд</i>		<b>2197.000</b>	<b>55.897</b>	<b>7295.67</b>		<b>1622.38</b>	<b>8918.05</b>
	Выкашивание газонов	м2	2154.000	21.540	2796.11			2796.11
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	8.000	4.960	638.00		267.84	905.84
	Олифа	кг				0.24	13.44	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4	254.40	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	1.000	1.330	171.08		67.52	238.60
	Олифа	кг				0.07	3.92	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	63.60	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска карусели	шт	1.000	1.450	186.51		47.44	233.95
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	42.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	1.000	0.137	19.75		18.78	38.53
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.156	16.54	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	16.000	20.800	2675.50		469.76	3145.26
	Олифа	кг				1.12	62.72	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.84	407.04	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	16.000	5.680	808.72		751.04	1559.76
	Олифа	кг				1.6	89.60	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				6.24	661.44	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		82.575	138.960	21583.65		320.15	21903.80
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.100	28.841	4591.45		320.15	4911.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		17.670	15.373	2299.94			2299.94
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	17.670	15.373	2299.94			2299.94
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		31.805	94.746	14692.26			14692.26
	Запуск системы отопления	1000 м	12.785	18.666	2624.45			2624.45
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	19.020	76.080	12067.81			12067.81

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
		Итого:	3016.42	255.025	37582.43	52.59	11471.43	49053.86

ст. по дому Генерально В. ?  кв 23  
 управдом Тучковская М.Б. Тучков  
 инженер ЖЭО-2 Сушкова О.В. Огуф