

Ведомость по планируемым работам

С 31.12.20 по 31.12.21

По Строению "182 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		2365.807	211.576	30911.44		135.25	31046.69
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.106	18.767	2785.31			2785.31
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	520.27			520.27
	182 квартал - 6		0.820	3.280	520.27	0		520.27
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	182 квартал - 6		1.700	4.420	701.10	0		701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	70.00			70.00
	182 квартал - 6		0.394	0.441	70.00	0		70.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.162	9.834	1382.63			1382.63
	182 квартал - 6		3.162	9.834	1382.63	0		1382.63
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.030	0.792	111.31			111.31
	182 квартал - 6		2.030	0.792	111.31	0		111.31
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1.109	0.011	1.76			1.76
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1.109	0.011	1.76			1.76
	182 квартал - 6		1.109	0.011	1.76	0		1.76
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	182 квартал - 6		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	182 квартал - 6		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2030.000	20.300	2635.14			2635.14
	Выкашивание газонов	м2	2030.000	20.300	2635.14			2635.14

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 6		2030.000	20.300	2635.14	0		2635.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	182 квартал - 6		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		16.642	14.892	2249.27			2249.27
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	182 квартал - 6		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	16.542	14.391	2153.11			2153.11
	182 квартал - 6		16.542	14.391	2153.11	0		2153.11
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		76.950	71.666	10646.11			10646.11
	Запуск системы отопления	1000 м	7.218	10.538	1481.68			1481.68
	182 квартал - 6		7.218	10.538	1481.68	0		1481.68
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	9.732	38.928	6174.76			6174.76
	182 квартал - 6		9.732	38.928	6174.76	0		6174.76
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	182 квартал - 6		60.000	22.200	2989.67	0		2989.67
	Итого:		2365.81	211.576	30911.44	3.34	135.25	31046.69

Сдал: _____
подпись МП

Мамонтов В. А.

Принял: _____
подпись МП

Алексеева С. В. / председатель МКД № 6 кв. 24.

Инженер № 20-2 Суф Сушикова О. В.