

Ведомость по планируемым работам

С 31.12.20 по 31.12.21

По Строение "182 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2308.615	214.968	31383.26		135.25	31518.51
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.144	19.048	2824.88			2824.88
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	520.27			520.27
	182 квартал - 8		0.820	3.280	520.27	0		520.27
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	182 квартал - 8		1.700	4.420	701.10	0		701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	70.00			70.00
	182 квартал - 8		0.394	0.441	70.00	0		70.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.260	10.139	1425.49			1425.49
	182 квартал - 8		3.260	10.139	1425.49	0		1425.49
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.970	0.768	108.02			108.02
	182 квартал - 8		1.970	0.768	108.02	0		108.02
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1.071	0.011	1.70			1.70
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1.071	0.011	1.70			1.70
	182 квартал - 8		1.071	0.011	1.70	0		1.70
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	182 квартал - 8		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	182 квартал - 8		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1970.000	19.700	2557.26			2557.26
	Выкашивание газонов	м2	1970.000	19.700	2557.26			2557.26

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 8		1970.000	19.700	2557.26	0		2557.26
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	182 квартал - 8		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		16.621	14.874	2246.55			2246.55
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	182 квартал - 8		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	16.521	14.373	2150.39			2150.39
	182 квартал - 8		16.521	14.373	2150.39	0		2150.39
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		79.779	75.395	11159.02			11159.02
	Запуск системы отопления	1000 м	10.205	14.899	2094.84			2094.84
	182 квартал - 8		10.205	14.899	2094.84	0		2094.84
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	9.574	38.296	6074.51			6074.51
	182 квартал - 8		9.574	38.296	6074.51	0		6074.51
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	182 квартал - 8		60.000	22.200	2989.67	0		2989.67
	Итого:		2308.61	214.968	31383.26	3.34	135.25	31518.51

Сдал: _____
подпись МП

Мамонтов В. А. *Ветер*

Принял: *Вешева О.Ф.* *В.В.* *кв.10*
подпись МП

Инженер МЭО-д Сульф Сушикова О.В.