

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "189 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N5/ДП-2020 от 01.09.2020". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		7870.768	269.119	39831.03		72.34	39903.37
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		7781.130	109.515	14828.31			14828.31
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		9.650	29.618	4429.92			4429.92
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1327.33			1327.33
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.322	6.037	957.62			957.62
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.299	0.335	53.12			53.12
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.762	14.810	2082.26			2082.26
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.175	0.068	9.59			9.59
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		7740.300	77.403	10047.68			10047.68
	Выкашивание газонов	м2	7740.300	77.403	10047.68			10047.68
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		31.180	2.494	350.71			350.71
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	31.180	2.494	350.71			350.71
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		89.638	159.604	25002.72		72.34	25075.06
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		43.100	35.581	5654.14		65.61	5719.75
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		65.61	3291.94
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	279.11			279.11
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		46.538	124.023	19348.58		6.73	19355.31
	Запуск системы отопления	1000 м	24.900	36.354	5438.93			5438.93
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		6.73	250.95

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	21.538	86.152	13665.43			13665.43
	Итого:		7870.77	269.119	39831.03	3.17	72.34	39903.37

06.01.19
 Барахтенко М.В.
 Д.Ф.

Клинт И.И. Семёнова.

менеджер п.зо. 3 Верёнова М.В.

(Handwritten signature)