

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "189 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N5/ДП-2020 от 01.09.2020". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		5309.200	285.950	34529.83		6.73	34536.56
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		5186.993	133.950	15034.25			15034.25
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		9.793	29.753	3604.09			3604.09
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1074.87			1074.87
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.316	6.022	773.47			773.47
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.298	0.334	42.88			42.88
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.796	14.916	1698.29			1698.29
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.291	0.113	14.58			14.58
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		4963.120	49.631	5217.23			5217.23
	Выкашивание газонов	м2	4963.120	49.631	5217.23			5217.23
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		214.080	54.566	6212.93			6212.93
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	34.080	2.726	310.43			310.43
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	180.000	51.840	5902.50			5902.50
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		122.207	152.000	19495.58		6.73	19502.31
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		38.100	33.781	4489.84			4489.84
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		84.107	118.219	15005.74		6.73	15012.47
	Запуск системы отопления	1000 м	12.530	18.294	2349.84			2349.84
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		6.73	204.50

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	21.477	85.908	11034.88			11034.88
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	50.000	12.500	1423.25			1423.25
	Итого:		5309.20	285.950	34529.83	0.17	6.73	34536.56

Конт. Шт. Сидорова.
 кв-ра 69 Теремки М.Ю
 Теремки —
 м.м.м.с.с.р. №20.3 Вероника м.к.
 Шт.