

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "189 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N5/ДП-2020 от 01.09.2020". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		2089.810	193.998	29148.75		1493.73	30642.48
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		2026.380	79.634	11214.45		972.12	12186.57
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		6.820	21.171	3176.26			3176.26
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.560	6.240	989.79			989.79
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.797	4.672	741.10			741.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.146	0.163	25.93			25.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.236	10.064	1415.00			1415.00
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.081	0.032	4.44			4.44
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		1.200	1.860	281.58		507.76	789.34
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.200	1.860	281.58		507.76	789.34
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				1.236	433.56	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		1869.800	18.698	2427.19			2427.19
	Выкашивание газонов	м2	1869.800	18.698	2427.19			2427.19
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		148.560	37.905	5329.42		464.36	5793.78
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	26.560	2.125	298.75			298.75
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		464.36	635.89
	Отметы водосточные	шт				2	464.00	
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		63.430	114.364	17934.30		521.61	18455.91

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		38.100	33.781	5375.03		122.44	5497.47
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.11	96.27
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.11	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		25.330	80.583	12559.27		399.17	12958.44
	Запуск системы отопления	1000 м	8.604	12.562	1766.19			1766.19
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		399.17	643.39
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	16.626	66.504	10548.86			10548.86
	Итого:		2089.81	193.998	29148.75	26.91	1493.73	30642.48

Подп. : Ш. Шайнаева.
 №2 ведомств. С. О. Сур
 УИШСЕР №70-3 Вереснопа СВБ
 Амур